DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Departamento de Compras

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA	Nº 21-0023-LPU26	EJERCICIO: 2026
CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL		
MODALIDAD: SIN MODALIDAD		
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°: EX-2026-90260342- -APN-DCPYS#DNM		
RUBRO COMERCIAL: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE CENTRAL, SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN, AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA) Y AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TODOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR DOCE (12) MESES MÁS A FAVOR DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL.		
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO		
MAIL INSTITUCIONAL: contrataciones@migraciones.gob.ar.		

CONSULTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL “COMPR.AR”	Hasta el día de de, a las horas

VISITA DE INSTALACIONES

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
Sede Central, Sede Hipólito Yrigoyen, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, todos pertenecientes a la Dirección Nacional de Migraciones en el horario 08:00 a 16:00 horas, en días hábiles. Se deberá coordinar previamente con el Depto. Servicios a los teléfonos (011) 4317-0299, o al correo electrónico arquitectura@migraciones.gob.ar	Hasta el día de, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL “COMPR.AR”	Hasta el día de de, de lunes a viernes de horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL “COMPR.AR”	El día de de, a las horas.

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y toda la documentación relativa a este procedimiento, podrán ser obtenidos con el fin de realizar consultas o presentarse a cotizar, en el portal: https://comprar.gob.ar denominado “COMPR.AR”, por medio del cual funciona el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, conforme la Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE CENTRAL, SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN, AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA) Y AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TODOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR DOCE (12) MESES MÁS A FAVOR DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2°.- RETIRO Y CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encontraran a disposición de los interesados para su consulta y descarga gratuita desde el sitio de internet https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que en cada caso corresponda, a partir de la difusión de su convocatoria. Cualquier persona podrá tomar vista o descargar los aludidos documentos desde el sistema electrónico de contrataciones. No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber descargado los pliegos del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición N° 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Las consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y/o a sus Anexos podrán efectuarse a través del portal "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar (de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030/16) hasta la fecha y hora indicadas en la carátula del presente Pliego, para lo cual el proveedor deberá haber cumplido previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de "COMPR.AR". No se aceptarán consultas por otro medio, ni se podrán ingresar consultas electrónicas fuera del término estipulado para ello. Si la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de oficio, o en respuesta a una consulta, considerase que contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, difundirá en el portal "COMPR.AR" las circulares aclaratorias y/o modificatorias con DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el Pliego y se difundirá en el portal "COMPR.AR". El sistema notificará automáticamente por correo electrónico, a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

ARTÍCULO 3°.- COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

Todas las notificaciones entre el organismo y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de "COMPR.AR", cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace. Se recomienda a los proveedores, revisar periódicamente el sitio "COMPR.AR", en particular Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el "COMPR.AR" no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades. Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre el organismo y/o entidad contratante y el/los co-contratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 4°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR. Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de que se trate. Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada. Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional, las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado que haya confirmado la oferta., y cumplir con todos los requisitos establecidos en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos de las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego.
Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Organismo y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo.
Los requerimientos formales de este Pliego y sus respectivos plazos son considerados mínimos.
Si la propuesta se presentase en representación de una persona física o jurídica deberá acreditarse la personería mediante instrumento fehaciente conforme establece el Título IV del Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre de 1991.
De corresponder la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser individualizada en la oferta utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema ”COMPR.AR”, y en el caso de garantías no electrónicas, deberá entregarse el original o el certificado pertinente de la garantía constituida, individualizada en la oferta, en el “Departamento de Compras” en el horario de atención de 10:00 hs a 16:00 hs, situado en Av. Antártida Argentina 1355, Edificio 2, P.B., Oficina “Departamento de Compras”, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo que va desde la fecha y hora de apertura establecida y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta (conforme Artículo 10 del “Manual de Procedimiento del portal “COMPR.AR” aprobado por Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.)
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Disposición ONC N° 63/2016 -aprobatoria del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-, deberán acompañar la documentación detallada en su inciso j). Asimismo, en relación a los requisitos específicos previstos en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, los mismos podrán ser cumplimentados en conjunto por los diversos integrantes de la Unión Transitoria (UT).

ARTÍCULO 5°.- PROPUESTA ECONÓMICA

5.1.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen.
Se hace constar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES no reconocerá adicional alguno, o gasto, por conceptos que no estén taxativamente especificados en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.
5.2.- La oferta económica deberá indefectiblemente ser volcada en el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR.
Cada oferta alternativa y variante deberá ser presentada completando los formularios electrónicos de la plataforma COMPR.AR. Se deberá cotizar el valor mensual del servicio (I.V.A. incluido) y el total anual (I.V.A. incluido).
5.3.- Las micro, pequeñas y medianas empresas, deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, podrán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones u optar por cotizar desde un VEINTE POR CIENTO (20%) hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).
5.4.- MONEDA DE COTIZACION: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el Artículo 58 al Anexo al Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 6°.- VISITA DE INSTALACIONES

Se considera esencial a los fines de la cotización la previa visita al lugar de ejecución de la contratación, por cuanto resulta necesario que los potenciales oferentes tomen conocimiento in situ de las características de las instalaciones y equipos que deberán ser trabajados, y a los efectos de que se efectúen las consultas de índole técnico que se consideren necesarias.

Los potenciales oferentes deberán designar para dicha visita a un técnico especializado en aire acondicionado y sistemas eléctricos industriales.
La falta de realización de la visita será causal de inadmisibilidad de la oferta
La adjudicataria deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, de las condiciones inherentes la naturaleza del servicio, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.
El oferente con la sola presentación de su oferta, deja expresamente manifiesto el conocimiento de todas las instalaciones de aire acondicionado, objeto del presente procedimiento.
Los interesados deberán coordinar las visitas de las instalaciones con el Departamento Servicios de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, llamando al teléfono (011) 4317-0299 en el horario de 08:00 a 16:00 horas, o mediante el correo electrónico arquitectura@migraciones.gob.ar:
PROCEDIMIENTO DE VISITA – SEDE EZEIZA
El acceso a las instalaciones de Ezeiza requiere autorización previa bajo las siguientes condiciones:

- Cupo: Máximo de hasta dos (2) representantes por empresa oferente.
- Plazo: Solicitud no menor a setenta y dos (72) horas de antelación a la fecha límite de realización de visitas.

NO SE PERMITIRAN NI ACEPTARAN VISITAS POR FUERA DE ESE LIMITE

- Documentación requerida: Copia digitalizada (anverso y reverso) del DNI de cada participante.
- Envío: Remitir la nómina y documentación correspondiente a [arquitectura@migraciones.gob.ar].

La falta de realización de la visita será causal de inadmisibilidad de la oferta.

ARTÍCULO 7°.- ANTECEDENTES DE IDONEIDAD TÉCNICA
A los efectos de esta contratación, sólo se considerarán admisibles aquellas ofertas que sean presentadas por empresas que en su contrato social originario o en posteriores modificaciones al mismo, contemplen la actividad objeto de la presente licitación.
Igual requisito será exigible respecto de empresas unipersonales, en cuyo caso deberán presentar como constancia las Declaraciones Juradas que oportunamente hubiesen realizado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y/u organismo local de recaudación en donde de manera clara y precisa se haya declarado que la actividad de la firma guarda estricta relación con el presente objeto a contratar. De encontrarse cargada esta información actualizada en el registro de proveedores del SIPRO y en la plataforma COMPR.AR, no será necesario que se acompañe en la oferta.
Asimismo, el oferente deberá aportar junto con su oferta:

1. Una nómina de las empresas y/u organismos en los que realizó trabajos de similar envergadura al que por el presente se licita, en la cual informará el nombre de la empresa u organismo, características de los servicios efectuados mediante una breve descripción de los mismos, personal afectado, importancia económica de éstos informando el monto del contrato, nombre, cargo y teléfono de persona de contacto en la empresa u organismo donde fueron efectuados los mismos.
2. Asimismo deberá acompañar al menos TRES (3) Actas de Recepción Definitiva y/o certificación final de servicios, emitidas por empresas u organismos en los que haya efectuado trabajos de similar envergadura al que por este procedimiento se licita, en los últimos VENTICUATRO (24) meses.
3. Deberá acompañar la documentación que acredite los antecedentes requeridos en el acápite PERSONAL AFECTADO de las Especificaciones Técnicas que integran el presente pliego.

Respecto de todos los puntos que anteceden, toda la documentación deberá presentarse en forma electrónica a través del portal COMPR.AR. La comisión evaluadora del organismo podrá solicitar posteriormente los originales de dicha documentación a efectos de ser cotejados con la carga en el sistema COMPR.AR.

ARTÍCULO 8°.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA
Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes

ARTÍCULO 9°.- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)
Las ofertas realizadas por oferentes que se encuentren incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber recibido alguna de las sanciones firmes enumeradas por la Ley N° 26.940, quedarán incursas en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 66, inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, no pudiendo celebrar durante el tiempo que permanezcan en dicho registro, contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones

de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 10.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO

En razón de lo establecido por la Disposición ONC N° 64 - E/16, del 27 de septiembre de 2016, se pone en conocimiento de los oferentes que Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de esa medida estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Del mismo modo, se informa que las inscripciones de los proveedores que pretendan participar en procedimientos gestionados a través del sistema electrónico de contrataciones deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología establecida la Disposición ONC N° 64 - E/16.

PRE-INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo con el tipo de personería que corresponda.

INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º del Anexo a la Disposición ONC N° 64 - E/16.

ACTUALIZACIÓN. Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

ARTÍCULO 11.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Los oferentes deberán presentar “Declaración Jurada de Intereses” al momento de inscribirse como proveedor del Estado Nacional en los registros correspondientes mediante formulario dispuesto en el Anexo I de la Resolución N° 11-E/17, en cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 3° del Decreto N° 202/17. Los proveedores que ya se encuentren inscriptos en los registros que en cada caso correspondan deberán presentar la declaración dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de la entrada en vigencia del Decreto N° 202/17. En los casos en que no se requiera la inscripción previa en un registro determinado o que se configure el supuesto previsto en el Artículo 2° del Decreto N° 202/17, la declaración deberá acompañarse en la primera oportunidad prevista en las reglamentaciones respectivas para que el interesado se presente ante el organismo o entidad a los fines de la contratación u otorgamiento de los actos mencionados en el Artículo 1° del Decreto N° 202/17. Los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse anualmente, así como dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación. A los fines de suministrar la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2° del Decreto N° 202/17, se informan los nombres y cargos de los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la presente contratación.

- Director Nacional: Sebastián Pablo SEOANE, DNI N° 22.442.784
- Directora General de Administración: Lisa María Haedo DNI N° 31.078.090
- Director de Contrataciones: Leonardo Oscar RICCI, DNI N° 27.947.579

ARTÍCULO 12.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

El Dictamen de Evaluación de las ofertas será emitido dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, pudiendo excederse dicho plazo, por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por la Comisión Evaluadora en el mismo dictamen, conforme lo prescripto por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16. El Dictamen de Evaluación se comunicará y se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del portal “COMPR.AR”, dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 13.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

El criterio de evaluación será el de la oferta más conveniente para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, teniendo en cuenta tanto el precio como la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Será causal de desestimación de ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 68 inc. g) del Anexo al Decreto N° 1030/16, las penalidades aplicadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que hayan consistido

en rescisiones parciales o totales de los contratos u órdenes de compra emitidas, por incumplimientos contractuales, ello en el curso de los últimos TRES (3) años contados desde la fecha de apertura del presente procedimiento. A tales efectos se establece que la aplicación de UNA (1) penalidad en las condiciones y plazos antes establecidos, será suficiente para proceder a la desestimación de la oferta. Los actos administrativos por los cuales se establecieron las penalidades deberán encontrarse firmes en sede administrativa al momento de la apertura de ofertas.
Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 1030/16, serán causal de desestimación cuando las mismas consistan en suspensiones o inhabilitaciones.

ARTÍCULO 14.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES
La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo podrán, en la medida en que se estime conveniente, otorgar plazos mayores al establecido en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 para la subsanación de errores u omisiones.

ARTÍCULO 15.- IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.
Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, conforme lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del mencionado Reglamento. El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.
La garantía de impugnación deberá ser individualizada en la respectiva impugnación utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema “COMPR.AR”, debiendo, en caso de garantías no electrónicas, entregarse el original o el certificado pertinente de la garantía constituida en el Departamento de Compras, sito en Av. Antártida Argentina 1355, Edificio 2, P.B., Oficina “Departamento de Compras” de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), dentro del plazo de impugnación.

ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación, se dictará el correspondiente acto administrativo de adjudicación, el que será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR. El contrato quedará perfeccionado con la notificación al adjudicatario de la correspondiente orden de compra, emitida dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, la cual se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y el envío de avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 17.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.
La prestación del servicio deberá dar inicio en el plazo máximo de CINCO (5) días hábiles contados desde el día hábil posterior al del perfeccionamiento del contrato, el que se producirá con la notificación de la orden de compra a través de la plataforma COMPR.AR.
Se establece el plazo de vigencia del Contrato que vinculará a las partes en DOCE (12) meses, con opción a prórroga por hasta DOCE (12) meses más a favor del organismo. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. La opción a prórroga mencionada es facultad propia del Organismo.

ARTÍCULO 18.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN
- Sede Hipólito Yrigoyen de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en Hipólito Yrigoyen N° 952, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
- SEDE CENTRAL de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en Av. Antártida Argentina Nº 1355 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
- AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY
- AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI

ARTÍCULO 19.- CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO
El control será ejercido por el DEPARTAMENTO DE SERVICIOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y/o quien designe a tal efecto, estando a cargo del contralor de todas las obligaciones asumidas por la adjudicataria de acuerdo con lo que el presente Pliego establece.

ARTÍCULO 20.- PERSONAL

El personal del que se valga la adjudicataria para satisfacer el objeto contractual no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

El personal de la adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, así como también deberá estar cubierto por una A.R.T. debiendo presentar comprobantes actualizados de la cobertura.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que exista o pudiere surgir durante la vigencia del Contrato, sin excepción.

El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones “in situ”.

En caso de que a juicio del Organismo el personal de la adjudicataria no cumpliere las tareas encomendadas en forma satisfactoria, el mismo deberá ser reemplazado en un lapso no mayor a DOS (2) días a partir de la solicitud por medio fehaciente.

ARTÍCULO 21.- DAÑOS

La adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la realización de los trabajos.

El adjudicatario adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, al personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a terceros vinculados o no con el cumplimiento de este pliego, pudiendo provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Los reclamos del adjudicatario deberán ser interpuestos dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho que los motive, quedando obligado a fundarlos debidamente.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el período de garantía.

ARTÍCULO 22.- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la prestación - recepción se otorgara dentro del plazo de DIEZ (10) días de efectuada la entrega total de los bienes y/o prestación de servicios por parte del adjudicatario, y siempre que no existan objeciones por parte de la dependencia requirente. La conformidad será notificada a la casilla de correo declarada por el adjudicatario en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 23.- FACTURACIÓN

El adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente junto a la conformidad de la prestación – recepción definitiva por ante la mesa de entrada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sita en Av. Antártida Argentina N° 1355 - Edificio 2, Planta Baja, CABA, en original y una copia, adjuntando copia de la Orden de Compra. Al momento de presentar la factura se deberá acompañar Formulario Arca “Ex Afip” 931 y Certificado actualizado de Cobertura de la A.R.T. de la nómina de empleados afectados al servicio

ARTÍCULO 24.- FORMA DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, a partir de su recepción en la forma y lugar indicado en el artículo precedente. Sin perjuicio de ello los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente según lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES posee CUIT Nº 30-68725662-6, su carácter frente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y al Impuesto a las Ganancias es el de Consumidor Final, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el I.V.A. que eventualmente pudiera recaer en la

operación (artículo 39 Ley de I.V.A.). Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales Nº 2854 del 22 de junio de 2010 y N° 830 del 26 de abril del 2000 ambas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en las facturaciones que se le emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del I.V.A. contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.
El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece, de tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el I.V.A.: letra "B" y, de tratarse de un proveedor que sea responsable inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra "C".
Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24.760.
Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES debe canalizar los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición Nº 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN conjunta con la Disposición N° 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.
Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes habilitados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., CITIBANK N.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., BANCO DE CÓRDOBA S.A., BANCO SUPERVIELLE S.A., BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO PATAGONIA S.A., BANCO HIPOTECARIO S.A., BANCO SAN JUAN S.A., BANCO DEL TUCUMÁN S.A., BANCO SANTANDER RIO S.A., BANCO DEL CHUBUT S.A., BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, BANCO DE VALORES S.A., BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A., BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO MACRO S.A., NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., BANCO DE FORMOSA S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y BANCO DE LA PAMPA. Se podrá consultar los bancos adheridos en el siguiente link: http://www.tgn.mecon.gob.ar/bancos-adheridos-sistema-cuenta-unica-tesoro.asp.

ARTÍCULO 25.- PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA
Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Organismo. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor (artículo 101 del Anexo al Decreto Nº 1030/16), con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 26.- PENALIDADES
Resulta aplicable para los incumplimientos que pudieran darse en el marco del presente procedimiento, el régimen general de penalidades establecido en el Título V, Capítulo I del Anexo al Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 27.- JURISDICCIÓN
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación, será competente la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal con Sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de las notificaciones que se les cursen, se recomienda acceder periódicamente a la plataforma COMPR.AR: https://comprar.gob.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE CENTRAL, SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN, AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA) Y AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TODOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR DOCE (12) MESES MÁS A FAVOR DE ESTA DRECCIÓN.

GENERALIDADES

El servicio a prestar tiene por objeto asegurar un funcionamiento correcto e ininterrumpido de los sistemas de refrigeración de dichas dependencias, y mantener los equipos en óptimo estado de conservación.

A los efectos mencionados, el Adjudicatario realizará sobre los sistemas tareas de mantenimiento preventivo y correctivo y cubrirá las reparaciones de emergencia según las especificaciones detalladas en los sistemas alcanzados por la prestación se detallan en las Condiciones Particulares.

Durante la prestación del servicio, el Adjudicatario tendrá interacción con personal técnico autorizado a tal efecto por el Departamento de Servicios, quien realizará la Inspección Técnica mencionadas más adelante.

El alcance es completo y el servicio es integral, para cada uno de los sistemas de climatización, ya sean equipos individuales del tipo Split o multisplit, sistemas centrales, rooftop, VRV y los equipos de cortinas de aire.

La adjudicataria cumplimentará las tareas que a continuación se detallan y especifican, a los efectos mantener en perfecto estado de conservación los equipos existentes, como así también asegurar el óptimo funcionamiento de todos los elementos integrantes de los mismos.

La empresa adjudicataria deberá contemplar en el precio cotizado, la totalidad de materiales, mano de obra, fletes, acarreos, viáticos, movilidad, seguros, cargas sociales, utilidades, cargas impositivas, instrumental, herramientas, gastos indirectos y cualquier otro tipo de costo, a los efectos de poder garantizar y cumplimentar debidamente los trabajos de acuerdo a estas especificaciones técnicas y a las exigencias del pliego.

La totalidad de los equipos de aire acondicionado y calefacción, serán entregados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y recibidos por la empresa adjudicataria, en el estado en que se encuentren en ese momento. Los trabajos de reparación a ejecutar por la empresa adjudicataria, deberán ser realizados en su totalidad, incluyendo todas las tareas conducentes al perfecto funcionamiento del sistema.

Las exigencias a cumplimentar por parte de la empresa que resulte adjudicataria en cuanto a los trabajos de mantenimiento de las unidades a su cargo, tienen como finalidad satisfacer el siguiente orden de prioridades:

a) Que la totalidad del sistema de aire acondicionado y calefacción funcione de manera completa interrumpidamente, con el máximo rendimiento, y con la correcta distribución del aire, tanto en refrigeración como en calefacción, durante cada temporada estival o invernal respectivamente.

b) Que se realicen todas y cada una de las labores especificadas como trabajos de mantenimiento mensual, durante DOCE (12) meses.

ESTUDIO DE LOS TRABAJOS

La adjudicataria deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

El oferente con la sola presentación de su oferta, deja expresamente manifiesto el conocimiento de todas las instalaciones de aire acondicionado, objeto del presente procedimiento.

CANTIDAD Y TIPO DE EQUIPOS

SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN:

- Equipos Centrales: DOS (2) Equipos Centrales marca SURREY de 50 TR cada uno, condensados por aire en azotea.
- Calefacción Central: DOS (2) Calefactores de conductos marca SURREY modelo CC080, conductos de insuflación y retornos.
- Equipos Splits: TREINTA Y CINCO (35)
  - 2.250 Frigorías: DOS (2)
  - 4.500 frigorías: TRES (3)
  - 5000 frigorías: TRES (3)
  - 6000 frigorías: VEINTE (20)
  - 15000 frigorías: SIETE (7)
- Sistema de cortinas de aire: CUATRO (4) Accesos

SEDE CENTRAL

Edificio N° 1:

- Equipos Splits: TREINTA Y CUATRO (34)
- 3.000 Frigorías: DOS (2)
- 4.500 Frigorías: TRES (3)
- 6.000 Frigorías: VEINTISEIS (26)
- 15.000 Frigorías: TRES (3)

Edificio N° 2: SESENTA (60) equipos splits.

- 2.300 Frigorías: SEIS (6)
- 3.000 Frigorías: DOCE (12)
- 4.500 Frigorías: DIECISIETE (17)
- 5.000 Frigorías: CINCO (5)
- 6.000 Frigorías: DIECIOCHO (18)
- 9.000 Frigorías: DOS (2)

Edificio N° 3: VEINTE (20) equipos splits.

- 2.300 Frigorías: DOS (2)
- 3.000 Frigorías: UNO (1)
- 4.500 Frigorías: DOS (2)
- 5.000 Frigorías: DOS (2)
- 6000 Frigorías: DOS (2)
- 15000 Frigorías: ONCE (11)

Cortinas de aire en accesos

Edificio N° 4: ONCE (11) equipos.

Equipos ROOFTOPS

- 18.000 frigorías: DOS (2)

Splits VEINTISEIS (25) equipos.

- 2.500 Frigorías: UNO (1)
- 3.000 frigorías: DOS (2)
- 4.500 frigorías: TRES (3)
- 9.000 Frigorías: NUEVE (9)
- 15.000 frigorías: TRES (3)
- 18.000 Frigorías: : SIETE (7)

Cortinas de aire en accesos

Edificio N° 5: CUARENTA Y CUATRO (44) equipos splits.

- 2500 frigorías DOS (2)
- 3500 frigorías: CUATRO (4)

- 3800 frigorías: CUATRO (4)
- 4000 frigorías: UNO (1)
- 4500 frigorías: TRES (3)
- 5000 frigorías: TRES (3)
- 5200 frigorías: DOS (2)
- 5500 frigorías: CUATRO (4)
- 6000 frigorías: UNO (1)
- 6500 frigorías: SIETE (7)
- 6900 frigorías: CUATRO (4)
- 8500 frigorías: SEIS (6)
- 12000 frigorías: DOS (2)

Edificio N° 6: CUARENTA Y SIETE (47) equipos splits.
- 2.250 Frigorías: CUATRO (4)
- 3.500 Frigorías: UNO (1)
- 4.500 Frigorías: OCHO (8)
- 5.000 Frigorías: SEIS (6)
- 6.000 Frigorías: OCHO (8)
- 9.000 Frigorías: DOS (2)
- 12.000 Frigorías: CINCO (5)
- 15.000 Frigorías: OCHO (8)

Sistema central por conducto
- 12.000 Frigorías: TRES (3) Extranjeros Judicializados, Asistente Social
- 16.593 Frigorías: DOS (2) Auditorio (equipos del tipo “Sistema separado para conductos R410A”)

Sistema VRV
VEINTE (20) equipos

AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY:
CINCO (5) equipos.
- 2.250 Frigorías: TRES (3)
- 3.000 Frigorías: DOS (2)

AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI:
SEIS (6) equipos.
- 2.250 Frigorías: UNO (1)
- 3.000 Frigorías: CINCO (5)

NOTA ACLARATORIA:
Las cantidades de equipos especificadas en el listado anterior puede variar, la adjudicataria tendrá la obligación de contemplar la cantidad de equipos existentes al momento de la contratación.

VISITA DE INSTALACIONES
Se considera esencial a los fines de la cotización la previa visita al lugar de ejecución de la contratación, por cuanto resulta necesario que los potenciales oferentes tomen conocimiento in situ de las características de las instalaciones. Los potenciales oferentes deberán designar para dicha visita a un técnico especializado en aire acondicionado y sistemas eléctricos industriales.
La falta de realización de la visita será causal de inadmisibilidad de la oferta
La adjudicataria deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, de las condiciones inherentes la naturaleza del servicio, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.
El oferente con la sola presentación de su oferta, deja expresamente manifiesto el conocimiento de todas las instalaciones de aire acondicionado, objeto del presente procedimiento.
Los interesados deberán coordinar las visitas de las instalaciones con el Departamento Servicios de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, llamando al teléfono (011) 4317-0299 en el horario de 08:00 a 16:00 horas, o mediante el correo electrónico arquitectura@migraciones.gob.ar:

PROCEDIMIENTO DE VISITA – SEDE EZEIZA

El acceso a las instalaciones de Ezeiza requiere autorización previa bajo las siguientes condiciones:

- Cupo: Máximo de hasta dos (2) representantes por empresa oferente.
- Plazo: Solicitud no menor a setenta y dos (72) horas de antelación a la fecha límite de realización de visitas.

NO SE PERMITIRAN NI ACEPTARAN VISITAS POR FUERA DE ESE LIMITE

- Documentación requerida: Copia digitalizada (anverso y reverso) del DNI de cada participante.
- Envío: Remitir la nómina y documentación correspondiente a [arquitectura@migraciones.gob.ar].

ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO

- Las tareas enumeradas a continuación deberán tomarse como una referencia de lo mínimo requerido para que los sistemas de climatización e instalaciones complementarias se conserven en perfectas condiciones de funcionamiento y rendimiento. De ser necesario, deberán realizarse todas las tareas adicionales que, de acuerdo al buen saber y entender de los especialistas del Adjudicatario, resulten convenientes para obtener el objetivo enunciado, previo acuerdo con la Inspección Técnica.
- Responsabilidad y Cobertura del Servicio (24/365)
- La adjudicataria asume la absoluta responsabilidad por las reparaciones y el correcto funcionamiento de todas las instalaciones a su cargo. El servicio comprende el mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia con cobertura las VEINTICUATRO (24) horas, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año durante el período de vigencia contractual. La respuesta a las solicitudes de servicio en la sede deberá concretarse dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la comunicación por cualquier medio formal, debiendo resolverse la falla dentro del plazo máximo de CINCO (5) días corridos, superado ese plazo será responsabilidad de la Adjudicataria la colocación de equipos alternativos hasta la resolución definitiva.

SERVICIOS:

- MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Lo constituye la ejecución de las tareas necesarias de revisión, limpieza y cambio de insumos o piezas clasificadas en la industria como de recambio periódico, para prevenir desperfectos o fallas en el funcionamiento del sistema.
Estos trabajos deberán ser realizados por la adjudicataria, a partir del primer servicio de mantenimiento y continuar durante DOCE (12) meses.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA

Comprende la ejecución de todas las reparaciones (incluyendo la mano de obra, repuestos y concurrencia al sitio de instalación) que fuesen necesarias para subsanar los desperfectos o fallas que los sistemas de referencia pudieran presentar (a pesar del mantenimiento preventivo que se le hubiese realizado), con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Los repuestos necesarios serán provistos por el adjudicatario, y las tareas de diagnóstico se realizarán inmediatamente de producida la falla, sea ésta detectada por personal de la Empresa Adjudicataria o notificada por el personal técnico de la DNM responsable del servicio. No podrán facturarse costos adicionales en concepto de mano de obra o de concurrencia al sitio. El servicio ofrecido no deberá tener limitaciones en cuanto a la cantidad de reparaciones a realizar durante el período de vigencia del contrato.

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

Las tareas del tipo preventivo, se realizarán en los tiempos y forma indicados, siendo lo contratado (UNA) VISITA MENSUAL A CADA SEDE, coordinadas y verificadas por la Inspección Técnica. Serán visitas mensuales obligatorias.
Todas ellas, deberán concretarse durante días hábiles de trabajo, es decir de lunes a viernes entre las 8:00 y las 18.00 hs, de forma tal que entre visitas obligatorias consecutivas a una instalación, transcurran aproximadamente VEINTE (20) días corridos con una tolerancia máxima de SIETE (7) días corridos en más o en menos y a razón de una visita mínima por cada mes calendario. Dada la cantidad de equipos en algunas de las Sedes se deberá preveer la cantidad de días y operarios para cumplimentar con las tareas obligatorias de ejecución a cada uno de los equipos.
Las tareas del tipo correctivo, en caso de ser posible, se iniciarán dentro de las veinticuatro (24) horas de producida la falla, debiendo la empresa afectar el personal necesario para dar solución al desperfecto planteado en el menor tiempo, si esto no fuere posible por falta de repuestos, el Adjudicatario deberá elevar el informe técnico dentro de las veinticuatro (24) horas con el diagnóstico y los tiempos de resolución final.
Los trabajos correctivos incluidos en el servicio, podrán ser ejecutados por la adjudicataria en los días y horarios previamente autorizados por el personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para ingresar a la Sede, quedando a criterio de los responsables de la dependencia fijar fechas y horarios específicos para la realización de los mismos.

Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada a la atención de todas las llamadas por mal funcionamiento, fuera de servicio, o de emergencia, durante el período de vigencia del contrato. Todas estas llamadas serán canalizadas a través de los responsables de la Sede al Coordinador del Servicio asignado por la adjudicataria.
La respuesta a las solicitudes de servicio, entendiéndose como respuesta a la presencia de la empresa adjudicataria en la sede deberá concretarse dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la comunicación por teléfono, nota, mail o cualquier otro método utilizado, cubriendo los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año, durante el período de vigencia del contrato, y debiendo resolverse la anomalía o falla dentro del plazo máximo de CINCO (5) días corridos. Si el plazo de resolución superare el plazo máximo, será responsabilidad de la empresa proveer equipos temporales alternativos hasta subsanar el arreglo pendiente.

Condiciones particulares:
El acceso del personal técnico a las instalaciones de los Aeropuertos Internacionales, tanto Ministro Pistarini, Ezeiza, como Aeroparque J Newbery, requieren autorización de ingreso.
Dicho trámite no es inmediato y requiere de presentación de documentación, será responsabilidad exclusiva de la adjudicataria realizar en forma inmediata una vez adjudicado el servicio, los papeles para cumplir con los plazos previstos por pliego. Deberá preveer que el personal para esas Sedes durante el plazo del contrato sea medianamente fijo a fin de no interrumpir o incumplir con las condiciones del contrato.

PERSONAL AFECTADO
1- Coordinador del Servicio: El Adjudicatario deberá designar, para poner al servicio de esta Repartición como Coordinador del servicio, un Profesional en Ingeniería con un Curriculum que demuestre no menos de cinco (5) años en tareas de la especialidad, quien tendrá la responsabilidad de:
a) Recibir los requerimientos e instrucciones que emita la Inspección Técnica.
b) Planificar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo.
c) Ejercer la conducción del personal que la empresa adjudicataria designe para cumplir con el servicio.
d) Rubricar y presentar, por autorización escrita del Adjudicatario, toda documentación que correspondiese.
e) Deberá concurrir al sitio de instalación, de ser requerida su presencia, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el llamado. Para ello deberá contar con un correo electrónico y servicio de celular, los cuales serán informados a la Inspección Técnica (DPTO SERVICIOS), al iniciar el servicio.

2 - Oficiales especializados El Adjudicatario deberá designar para este puesto, al menos (4) CUATRO técnicos especializados en aire acondicionado y sistemas eléctricos industriales, con un Curriculum que demuestre una experiencia no menor a cinco (5) años en tareas de las especialidades mencionadas. Para el servicio sobre los equipos VRV, al menos a DOS (2) técnicos se les requerirá obligatorio la Certificación de Fábrica: Certificados vigentes emitidos por la marca original de los equipos instalados (ej. Daikin, LG, Midea, Samsung, Carrier, etc.) que acrediten que el personal técnico ha recibido capacitación oficial en instalación, diagnóstico y mantenimiento de dichos sistemas y contar con la disponibilidad de interfaces informáticas de comunicación y software de diagnóstico con la firma propietaria de la marca para la lectura de parámetros en tiempo real.
Serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de:
a) Operar, regular, reparar y controlar el funcionamiento de los equipos.
b) Realizar los recorridos de control de rutina indicados
c) Dar solución a los desperfectos menores que presentaren los equipos, a efectos de restablecer en forma inmediata su funcionamiento.
d) Dar cumplimiento a las instrucciones transmitidas por el Coordinador del servicio.
e) Horarios del servicio: los oficiales especializados deberán contar con disponibilidad para prestar los servicios que resulten necesarios en las instalaciones de la DNM desde las 8.00 hs hasta las 17.00 hs. de lunes a viernes, debiendo disponer de un teléfono celular cuyo número se comunicará a la Inspección Técnica.
f) Tendrán a su cargo no menos de (6) SEIS ayudantes con conocimientos técnicos de refrigeración para poder cubrir la totalidad del servicio en cada sede en tiempo y forma.

ACLARACIÓN: La documentación sobre el personal mencionado en los puntos 1 y .2 debe ser incluida en la presentación de la oferta, detallando nombre y apellido, DNI, copia del título habilitante y currículum que demuestre experiencia en las especialidades solicitadas, para ser posteriormente analizado y aprobado por el Departamento Servicios, previo al acto de adjudicación.
Resultará exigible para garantizar y asegurar cumplimiento del servicio que todo el personal afectado a las tareas que el adjudicatario designe, posea capacidad técnica y experiencia en equipamiento de alta complejidad. En razón de lo expuesto, el Adjudicatario presentará un listado del personal con especializaciones y antecedentes

comprobables, quedando el mismo sujeto a consideración del Departamento Servicios, el que podrá solicitar oportunamente su reemplazo.

MATERIALES Y MANO DE OBRA A CUENTA Y CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Para los trabajos de reparación y mantenimiento mensual de conservación exigidos en este pliego, además de los repuestos y cualquier otro material para su cambio u/o reparación, estará a cuenta y cargo de la empresa que resulte adjudicada, la totalidad de mano de obra, herramientas e instrumental de medición necesarios para comprobar la correcta prestación de cada parte del sistema y la provisión y cambio de los todos los materiales inherentes a las instalaciones y equipos a su cargo como así también traslados de los equipos en caso de ser necesarios.

El costo de los materiales, consumibles y repuestos de recambio programado, incluyendo adicionalmente correas, bujes, rodamientos acoples, aislantes, refrigerante, filtros deshidratadores de línea de líquido, fusibles, terminales de conexionado eléctrico y otras piezas no enumeradas en el párrafo siguiente, deberá estar incluido en el valor de la oferta presentada. Al igual que las piezas de valor significativo: motores eléctricos, electrobombas, moto compresores, serpentinas evaporadoras y condensadoras, válvulas de expansión, ejes, palas y turbinas de ventiladores, elementos estructurales de los equipos (soportes estructurales, chapas, cañerías de agua y sus accesorios, placas electrónicas de control, controles remotos, es decir que el servicio a contratar por parte del comitente es INTEGRAL e incluye la totalidad de los insumos necesarios para el servicio por parte del adjudicatario. Los gastos de mano de obra para todas las reparaciones y reemplazos estarán incluidos en la oferta original. Los repuestos provistos para la realización del servicio serán originales del fabricante de cada equipo, salvo que no existan en el mercado; en cuyo caso, deberán ser de similares características y de primera calidad, y se instalarán con la aprobación previa de la Inspección Técnica. El egreso o ingreso de las Dependencias en cuestión de la DNM, de los equipos y/o componentes afectados a reparaciones o cambios debe ser autorizado y supervisado por el Departamento Servicios. Sin la correspondiente autorización escrita no se podrán ingresar o retirar equipos o componentes del sistema.

El reemplazo o provisión de cualquier parte de las instalaciones, se efectuará por elementos nuevos “igual o superior calidad” a los existentes. Dicha condición de calidad deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, para lo cual éste podrá solicitar a la empresa adjudicataria la remisión de toda documentación técnica que estime necesaria a los efectos de su análisis y aprobación. Con posterioridad al reemplazo de partes de los equipos, y una vez verificado el hecho por la inspección de Obra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o funcionarios responsables de la Sede, la empresa adjudicataria deberá proceder al retiro y traslado de los bienes cuyo destino quedará a criterio de la Dirección de Obra, siendo de entera responsabilidad de la empresa adjudicataria.

DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CONTROL:

A fin de poder realizar en forma eficiente tanto el servicio como su contralor, el Adjudicatario deberá confeccionar la siguiente documentación:

1 Documentación Técnica Inicial A los 15 días de iniciación del servicio el coordinador del servicio presentará al Departamento Servicios, un relevamiento que contendrá todos los datos relevantes de cada equipo, y el estado en que se encuentra cada uno.

2 Documentación Mensual Durante el período de prestación del servicio el Adjudicatario deberá presentar mensualmente un Informe de Mantenimientos a la Inspección Técnica (DPTO SERVICIOS), que deberá incluir un detalle por equipo donde se indicará claramente, en planillas con membrete de la empresa adjudicataria confeccionada por triplicado (original para ser presentada a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES). Consignando:

1) Nombre de la Sede.
2) Dirección del inmueble.
3) Día, mes y año de realización del trabajo.
4) Horario de ingreso y salida del personal de la empresa adjudicataria.
5) Marca, modelo, N° de serie y capacidad en [TR] o [kcal/h] (refrigeración o calefacción) del equipo donde se efectuó el trabajo.
6) Descripción de las tareas realizadas.
7) Observaciones.
8) Cantidad y descripción de las partes reparadas o substituidas, citando marca, modelo, potencia, tensión de alimentación, etc.
9) Firma y aclaración del personal de la empresa adjudicataria que realizó el trabajo.
10) Firma, aclaración y sello del funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones a cargo de ese departamento.

A modo de control de asistencia técnica mensual, deberá colocarse sobre cada equipo un sticker con la fecha del servicio preventivo realizado el cual deberá ser cambiado mes a mes de acuerdo a la realización del servicio. El mismo podrá ser verificado en cualquier momento por el responsable técnico designado por el Organismo para verificar el cumplimiento en el servicio en tiempo y forma.
Los trabajos de Mantenimiento Correctivo que hubieran sido realizados durante cada mes, se incluirán en el informe con un detalle por equipo donde se indicará claramente: fecha de ocurrencia del evento, tareas ejecutadas para la solución, componentes reemplazados (Tipo, marca, características, garantía, etc.) y motivo. En caso de no registrarse eventos que requirieran Mantenimiento Correctivo durante el período, deberá manifestarse tal situación de modo expreso. Contra la presentación de este informe se firmará el correspondiente remito de aceptación por el servicio mensual.

CONFECCION Y REGISTRO DE INFORMES MENSUALES
Los informes mensuales y partes de reclamo se confeccionarán por triplicado en planillas con membrete de la adjudicataria para ser entregados a la DNM, consignando: nombre de la sede, dirección del inmueble, día, mes y año de realización, horario de ingreso y salida del personal, marca, modelo, número de serie y capacidad en TR o kcal/h del equipo intervenido, descripción de tareas realizadas, observaciones, cantidad y detalle de partes reparadas o sustituidas, firma y aclaración del técnico actuante y firma, aclaración y sello fechador del funcionario responsable de la sede. A los 15 días de iniciado el servicio se presentará el relevamiento técnico inicial de todo el equipamiento.

INICIACIÓN DEL SERVICIO
El servicio se iniciará con la confección de un Acta de Iniciación de Servicio, labrada por el personal de Inspección Técnica. La Adjudicataria deberá, dentro de los quince (15) días de iniciado el servicio, cumplimentar los requisitos que a continuación se detallan:
1 Presentación de la nómina de todo el personal afectado al servicio. (Ver Condiciones particulares Aeropuertos)
2 Relevamiento de los equipos y sistemas de las dependencias de esta Dirección Nacional, a fin de contar, al iniciar el servicio, con un completo conocimiento y documentación de los mismos, su ubicación, sector al que brindan servicio y conformación de los suministros auxiliares (alimentación de fuerza motriz, tableros de maniobras, consumos, etc.).
3 Reparaciones iniciales y/o reemplazos necesarios para dejar al sistema en óptimo estado de funcionamiento. El oferente podrá, a los efectos de realizar una correcta previsión de las tareas necesarias, coordinar con el Departamento una visita previa a la presentación de ofertas, para tomar conocimiento del estado de las instalaciones a mantener. En dicha visita no podrán realizarse operaciones disruptivas del servicio.

FINALIZACION DEL SERVICIO:
El servicio se finalizará con la confección de un Acta de Finalización de Servicio, labrada por el personal de Inspección Técnica. Previa entrega por parte de la Adjudicataria de los requisitos que a continuación se detallan:
1- Presentación de la nómina de todos los equipos con el detalle individual por cada uno de ellos de las reparaciones o reemplazos realizados durante el periodo de cobertura. Deberán individualizarse por sede y oficina donde se ubican en caso de equipos individuales. Sectores que cubren para equipos centrales, ídem VRV y ubicaciones de cortinas de aire.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y TAREAS A REALIZARSE
Para los trabajos de reparación y mantenimiento de conservación exigidos en este pliego, además de los repuestos y cualquier otro material para su cambio y/o reparación, estará a cuenta y cargo de la empresa que resulte adjudicada, la totalidad de mano de obra, herramientas e instrumental de medición necesarios para comprobar la correcta prestación de cada parte del sistema y la provisión y cambio de los materiales inherentes a las instalaciones a su cargo. Las tareas a realizarse serán como mínimo en cada caso:

A- EQUIPOS SPLITS
Mantenimiento preventivo: Consiste en la ejecución sistemática de tareas de revisión, limpieza, lubricación y ajuste técnico para minimizar la probabilidad de fallas. Se realizarán de acuerdo con el cronograma aprobado por la Inspección, con las siguientes frecuencias mínimas:

Frecuencia Mensual: Limpieza de filtros de aire, verificación de desagües y control visual de fijaciones.

Frecuencia Trimestral: Lavado químico de serpentines, medición de variables eléctricas y control de presiones de gas refrigerante.

Frecuencia Semestral/Anual: Revisión integral de plaquetas electrónicas, ajuste de toda la tornillería de soporte y balanceo de turbinas/hélices.

- Unidad Interior (Evaporador)

* Limpieza de filtros: Lavado y desinfección de filtros de aire plásticos con productos bactericidas.
* Limpieza de serpentín: Peinado e hidro-lavado del intercambiador de calor con productos no corrosivos.
* Bandeja y drenaje: Verificación de la libre circulación de desagües, limpieza de la bandeja de condensados y desobstrucción con líquido bactericida para evitar hongos.
* Turbina de ventilación: Limpieza de aspas y control de balanceo para eliminar ruidos y vibraciones.

- Unidad Exterior (Condensador)

* Condensador: Limpieza a presión del serpentín exterior para remover polvo, hojas y grasa ambiental.
* Ventilador exterior: Control de rodamientos, lubricación de motores y fijación de la hélice.
* Sistema frigorífico: Control de presiones de trabajo del gas refrigerante (R-410A, R-32, R-22 según corresponda) y búsqueda de posibles fugas en robinetes y soldaduras.

- Sistema Eléctrico y Mediciones

* Ajuste de bornes: Revisión y apriete de conexiones eléctricas de fuerza motriz y comando. Ajuste y reapriete de todas las conexiones eléctricas en las regletas de bornes de ambas unidades.
* Consumo de corriente: Medición de amperaje del compresor y del forzador, comparándolo con los datos de placa del fabricante. Medición del consumo eléctrico del compresor (amperaje de arranque y régimen de marcha) y verificación del estado operativo de los capacitores de marcha.
*Elementos de protección: Verificación del estado de capacitores, térmicas y disyuntores correspondientes.
* Medición de presiones de trabajo en alta y baja, registrando los valores de temperatura de inyección y retorno de aire.

B- EQUIPOS VRV

En este caso el servicio de mantenimiento integral —de mano de obra calificada, herramientas de precisión, software de diagnóstico, consumibles, repuestos originales e insumos— para los sistemas de climatización centralizada tipo VRV/VRF del Organismo. El servicio incluye las unidades condensadoras exteriores, las unidades evaporadoras interiores (Cassette, Baja Silueta, Pared, etc.), las cajas selectoras de flujo (si aplica), las redes de distribución de refrigerante, los sistemas de control centralizado y el software de gestión.

Debido a la complejidad tecnológica de los sistemas VRV/VRF, los oferentes deberán acreditar de forma obligatoria:

- Certificación de Fábrica: Certificados vigentes emitidos por la marca original de los equipos instalados (ej. Daikin, LG, Midea, Samsung, Carrier, etc.) que acrediten que el personal técnico ha recibido capacitación oficial en instalación, diagnóstico y mantenimiento de dichos sistemas.
- Herramientas Específicas: Disponibilidad de interfaces informáticas de comunicación y software de diagnóstico propietario de la marca para la lectura de parámetros en tiempo real.

Mantenimiento Preventivo:

Se realizarán visitas programadas destinadas a anticipar fallas mediante el análisis de datos operativos. Las frecuencias mínimas serán:

Frecuencia Mensual: Limpieza de filtros de las unidades interiores, inspección visual de fugas de aceite/refrigerante, revisión de alarmas en el control centralizado y verificación de la red de drenajes.

Frecuencia Trimestral: Monitoreo computarizado del sistema (check list electrónico), medición de presiones, temperaturas de sobrecalentamiento y subenfriamiento, control de las válvulas de

Frecuencia Semestral/Anual: Análisis de aislamiento de los compresores Inverter, reapriete de conexiones en tableros de potencia y actualización de firmware del sistema de control si el fabricante lo recomienda.

- En Unidades Exteriores (Condensadoras)

• Monitoreo Digital Integrado: Conexión de la interfaz de diagnóstico (ej. Daikin Service Checker o similar) para registrar el historial de códigos de error, horas de marcha de los compresores, frecuencia de los compresores Inverter y apertura de las válvulas electrónicas.
• Limpieza de Intercambiadores: Hidrolavado neumático de baja presión con productos químicos neutros que no degraden el recubrimiento anticorrosivo (Gold Fin, Blue Fin, etc.) de las aletas de aluminio.
• Compresores Inverter y Ventiladores: Medición del consumo eléctrico por fase, verificación de la temperatura de descarga del compresor y control de los motores de ventilación DC de velocidad variable.

- En Unidades Interiores (Evaporadores) y Red de Distribución
• Válvulas de Expansión Electrónica (EEV): Verificación del correcto escalonamiento y modulación de las EEV mediante software.
• Sistemas de Bombeo de Condensado: Prueba operativa de las bombas de drenaje integradas y de los sensores de nivel de agua para evitar desbordes sobre cielorrasos.
• Sanitización: Lavado y desinfección biológica de serpentines y filtros utilizando productos bactericidas y fungicidas homologados.
• Inspección de Juntas Refnet: Revisión visual y térmica de las bifurcaciones (Refnets) para detectar pérdidas de aislamiento o microfugas de gas.

- Sistema de Control Centralizado y Automatización
• Verificación de la red de comunicación (bus de datos centralizado, protocolo BACnet, LonWorks o propietario).
• Calibración de los sensores de temperatura ambiente y de los termostatos de pared.
• Respaldo (Backup) periódico de las programaciones, horarios y configuraciones de zonificación en la pantalla central de gestión.

IMPORTANTE: REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE Y MEDIO AMBIENTE
Dado que los sistemas VRV contienen grandes cargas de gas refrigerante (comúnmente R-410A o R-32), en caso de detectarse una fuga:
• El contratista deberá proceder a la recuperación ecológica del gas remanente utilizando estaciones de recuperación homologadas. Queda estrictamente prohibida la liberación de refrigerante a la atmósfera.
• La reparación se realizará mediante soldadura con circulación de nitrógeno seco para evitar la formación de cascarilla de cobre en el interior de las tuberías.
• La recarga de refrigerante nuevo deberá realizarse estrictamente por peso, utilizando balanzas digitales de precisión, respetando la carga de placa más la carga adicional por longitud de tubería calculada originalmente.

C- SISTEMAS CENTRALES POR CONDUCTO Y ROOFTOP EN SEDE CENTRAL
Para las unidades centrales de acondicionamiento de aire tipo Rooftop (equipos autocontenidos de azotea) y sistemas centralizados partidos por conductos del Organismo. El alcance comprende las unidades generadoras (evaporadoras/condensadoras), los ventiladores centrífugos, los sistemas de transmisión mecánica, los filtros de alta eficiencia, las compuertas de renovación de aire (dampers) y los elementos terminales de distribución (difusores y rejas).

Mantenimiento Preventivo y Limpieza Sanitaria:
Se ejecutarán rutinas programadas orientadas a asegurar el confort térmico, la eficiencia energética y la calidad higiénico-sanitaria del aire distribuido, con las siguientes frecuencias mínimas:
Frecuencia Mensual: Inspección y limpieza de filtros de aire (o reemplazo si aplica); control de tensión y alineación de correas de transmisión; verificación visual de motores y bandejas de condensado.
Frecuencia Trimestral: Lavado químico de serpentines (evaporador y condensador); lubricación de rodamientos y cojinetes; medición de consumos eléctricos y presiones de trabajo; control de compuertas de aire exterior.
Frecuencia Semestral/Anual: Limpieza interna de conductos (tramos accesibles) y cajas de mezcla; control de aislamiento térmico exterior de los conductos; balanceo estático y dinámico del ventilador centrífugo; calibración de termostatos centrales.

- Unidades de Tratamiento de Aire y Ventilación (Evaporador / Inyección)

• Sistema de Transmisión Mecánica: Verificación del estado de las poleas, alineación con instrumental láser o regla de precisión, y control de tensión de las correas de transmisión. Reemplazo inmediato de correas que presenten agrietamiento o estiramiento excesivo.
• Ventilador Centrífugo: Limpieza de los álabes del rodete para evitar desbalanceos y vibraciones. Lubricación de los cojinetes de soporte mediante grasa aprobada por el fabricante.
• Gestión de Filtros de Aire: Limpieza neumática o lavado de prefiltros. Inspección de filtros de alta eficiencia (cuando aplique). Control de la estanqueidad en los marcos porta-filtros para evitar el bypass de aire sin tratar.
• Bandejas de Condensado y Sifones: Limpieza profunda y desinfección biológica con pastillas o líquidos bactericidas de la bandeja de drenaje. Verificación del correcto diseño y desobstrucción del sifón de descarga para evitar el ingreso de malos olores por presión negativa.

- Unidades de Condensación (Exteriores)

• Serpentín Condensador: Hidrolavado a presión en sentido contrario al flujo del aire, utilizando agentes desengrasantes y desincrustantes no corrosivos para remover polvo, hollín y grasas ambientales.
• Ventiladores Axiales: Inspección del motor del forzador, control de juego axial en rodamientos y ajuste de los tornillos de fijación de las palas.

- Red de Conductos, Persianas y Difusores

• Dampers y Compuertas de Regulación: Limpieza, lubricación y verificación del libre movimiento de los ejes de las compuertas de regulación de caudal y de toma de aire exterior (manuales o motorizadas).
• Inspección de Conductos: Revisión del estado del aislamiento térmico de los conductos (lana de vidrio, mantas elastoméricas, etc.) para evitar condensaciones superficiales y pérdidas térmicas.
• Elementos Terminales: Desmontaje periódico, limpieza y desinfección de rejas de retorno y difusores de inyección en los locales habitados

- Componentes Eléctricos y de Control

• Control del estado de los contactores de potencia de los compresores y motores de ventilación (revisión de platinos y bornes).
• Medición de la resistencia de aislamiento de los motores eléctricos (megado).
• Verificación de los presóstatos de seguridad de alta y baja presión, termostatos de seguridad contra congelamiento y relés térmicos de protección.

Calidad del aire interior (cai) y medio ambiente
El contratista adjudicatario deberá garantizar el estricto cumplimiento de las normativas de Calidad de Aire Interior locales (normativas de salud laboral vigentes). Queda prohibido el uso de productos de limpieza químicos que dejen olores residuales nocivos o irritantes para los ocupantes del edificio; todos los productos desinfectantes utilizados en el circuito de aire deben contar con la homologación sanitaria correspondiente. Protocolo de Filtrado: Registro de las fechas de limpieza y/o recambio de los elementos filtrantes de cada unidad central.
D- EQUIPOS CENTRALES 50TR Y CALEFACTORES– SEDE HY

El personal operativo deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) años en servicio técnico de plantas enfriadoras o equipos de expansión directa mayores a 30 TR.

Equipamiento Mínimo Obligatorio: El adjudicatario deberá disponer en forma permanente de bombas de vacío de alto caudal (mínimo 10-12 CFM), recuperadoras de refrigerante industrial, megómetros, analizadores de vibración y cámaras termográficas.
MODALIDADES Y RUTINAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS
Mantenimiento Mensual (Rutina Operativa)
• Monitoreo de Parámetros. Registro de alarmas activas e históricas.
• Control de Fluidos y Presiones: Verificación de las presiones de alta y baja del circuito. Control del subenfriamiento y sobrecalentamiento. Inspección visual del visor de líquido para constatar la ausencia de humedad o burbujas.
• Sistema de Ventilación de Condensación: Inspección de los motores de los ventiladores axiales de la unidad de condensación. Control de consumos eléctricos individuales.
• Drenajes: Limpieza y desobstrucción de las bandejas de condensado y sifones (en sistemas de expansión directa).

Mantenimiento Trimestral (Rutina Mecánica y Eléctrica)

- Lavado de Condensadoras: Hidrolavado a presión controlada de las baterías de condensación de microcanal o tubo/aleta de aluminio para remover incrustaciones, hollín y asegurar el correcto flujo de aire. No se permitirá el uso de ácidos que degraden el aluminio.
- Ajuste de Tableros Eléctricos: Reapriete con torquímetro de todas las conexiones de potencia (contactores, interruptores termomagnéticos generales y bornes de compresores). Inspección visual de cables por recalentamiento.
- Análisis de Vibraciones: Control visual y táctil de los resortes antivibratorios de la base del equipo y de los soportes internos de los compresores.

Mantenimiento Semestral / Anual (Predictivo y Parada Técnica)
- Prueba de Aislamiento Eléctrico (Megado): Medición de la resistencia de aislamiento de las bobinas de los compresores y motores de ventilación para prevenir cortocircuitos internos.
- Análisis de Aceite del Compresor: Toma de muestras y ensayo de acidez del aceite del cárter (especialmente crítico en compresores de 50 TR para prevenir fallas catastróficas por presencia de ácido o humedad en el sistema).
- Calibración de Protecciones: Verificación del correcto disparo de los presóstatos de seguridad de alta y baja presión, interruptores de flujo (flow switches) y sensores de temperatura de descarga.

Frecuencia de visitas y control en sala de maquinas

- Las tareas de mantenimiento preventivo serán realizadas en visitas mensuales obligatorias en días hábiles de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 17:00 horas, de forma tal que entre visitas consecutivas transcurran aproximadamente TREINTA (30) días corridos con una tolerancia máxima de SIETE (7) días corridos en más o en menos.

- En el caso de los equipos centrales en la Sala de Máquinas se ubicará una planilla de control a la vista en una cartelera de acrílico provista por la adjudicataria. Los espacios de Salas de Máquinas revisten el carácter de áreas técnicas restringidas, exclusivas para el personal debidamente autorizado.

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMPRESORES Las tareas indicadas en el listado siguiente, se ejecutarán en forma de práctica habitual:
a) Control de tensión de alimentación
b) Control de consumo (amperaje por fase)
c) Control de presión de alta
d) Control de presión de baja
e) Ajuste y control de borneras
f) Control de estado y nivel de aceite
g) Calibración de presostatos
h) Regulación de protectores térmicos
i) Control de temperatura de trabajo
j) Control y ajuste de la carga de refrigerante

CALIBRACIÓN Y/O CAMBIO DE PRESOSTATOS
Se verificarán y se ajustarán, en caso de ser necesario, los presostatos de alta y baja presión de los equipos mantenidos, en los rangos o valores normales adecuados para lograr una correcta protección de los compresores, se verificará su correcto funcionamiento en caso que las presiones superen los valores prefijados.

REGULACIÓN DE PROTECTORES TÉRMICOS
Se calibrarán en un valor igual a la IT (intensidad de trabajo) del motor que protege, la cual deberá verificarse mediante lectura con pinza amperométrica en el acto de efectuar la regulación. Si fuera necesario, se procederá al cambio de las citadas protecciones, debiendo ser las nuevas a proveer, de rango tal que la It del motor a proteger se encuentre lo más próximo a la media aritmética entre la mínima y máxima escala de regulación. Estas calibraciones se efectuarán al inicio del servicio y toda vez que sea reemplazado un protector térmico, un motor eléctrico o un compresor.

REFRIGERANTE
Las tareas indicadas a continuación, se llevarán a cabo en forma de práctica habitual:
a) Control de carga

b) Control y reparación de pérdidas
c) Ajuste y regulación de válvula de expansión
d) Completar y/o reponer carga de gas refrigerante

Para la reposición del gas refrigerante, deberán utilizarse los de primera calidad, como Freón 22 de DUCILO o de DUPONT o similar, ambos extra secos, debiendo ejecutarse la reparación de pérdidas en la cañería del gas refrigerante, en cualquier punto de la instalación.

VENTILADORES DE LOS EQUIPOS
Los trabajos señalados a continuación, se llevarán a cabo en forma de práctica habitual:
a) Control de tensión de alimentación
b) Control de consumo (amperaje por fase)
c) Ajuste y/o cambio de correas de transmisión
d) Control y engrase de rodamientos
e) Ajuste y control de borneras
f) Verificación y ajuste de poleas
g) Retiro, limpieza y reinstalación de paletas o turbinas
h) Verificación seguros de poleas
i) Verificación y ajuste del motor de accionamiento
Se realizarán en la forma corriente, tomando en consideración lo siguiente:

CONTROL Y ENGRASE DE RODAMIENTOS
Se aplicará grasa de litio especial para rodamientos, en la cantidad necesaria para lograr una perfecta Lubricación del sistema, cada vez que se determine su necesidad.

SERPENTINAS EVAPORADORAS y CONDENSADORAS
Cuando sea menester según sea el grado de suciedad que presenten, se procederá a realizar el lavado y limpieza de las serpentinas; se realizará en la forma corriente tomando en consideración los siguientes aspectos particulares:

a) Lavado de las mismas con el empleo de un chorro de agua a presión, empleando detergentes industriales biodegradables, en proporciones según indicaciones del fabricante y/o proveedor.
Los detergentes pueden ser T.D.Q - D5 de LABORATORIOS TEDEQUIM S.R.L. u otro de similar o superior calidad
b) Cepillado de las mismas con elementos adecuados, cepillos de trevia o plástico duro
c) Enjuague con chorro de agua a presión

BANDEJAS DE CONDENSADO
Los trabajos señalados a continuación, serán realizados en forma de práctica habitual:
a) Limpieza y lavado
b) Limpieza y sellado de la totalidad de la cañería de desagote

FILTROS DE AIRE
Inspección, limpieza o reemplazo: se deberá tener en cuenta, para el caso de los filtros permanentes, que los mismos deberán ser lavados de forma periódica y permanente, y ser reemplazados semestralmente por nuevos de iguales características.
Se dejarán a modo de back up, los últimos cambios limpios y en condiciones de reutilizarse. Se deberán limpiar las guías porta filtros, de modo de eliminar totalmente la suciedad depositada en ellas.

TABLEROS ELÉCTRICOS
Deberán realizarse las siguientes tareas:
a) Control de tensión de alimentación
b) Control general, ajuste y limpieza
c) Control y regulación de protectores térmicos
d) Control de enclavamientos
e) Control de indicadores y llaves selectoras
f) Ajuste de toma a tierra
g) Control y regulación de protectores por falta de fase

h) Control y ajuste o reemplazo de lámparas de señalización Los ítems precedentemente mencionados se realizarán en la forma de práctica habitual y de ser necesario el cambio de algún elemento, éste se efectuará por unidades nuevas de primera calidad.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO EN COMPRESORES Y CIRCUITOS FRIGORIFICOS
En cada visita mensual, los oficiales especializados verificarán, controlarán y regularán la totalidad de los dispositivos de la instalación. En los compresores y circuitos de refrigeración se realizará el control de tensión de alimentación, control de consumo de amperaje por fase, verificación de presiones de trabajo en alta y baja, calibración de presostatos, ajuste de borneras, control de nivel y estado de aceite, regulación de protectores térmicos (calibrados en un valor igual a la intensidad de trabajo I_T del motor comprobada con pinza amperométrica), detección y reparación de pérdidas y reposición de cargas de gas refrigerante.
Si se detectara que alguno de los motocompresores del sistema ha sufrido más de DOS (2) arreglos sustanciales o pérdidas, deberá reemplazarse por otro de iguales características y calidad previa autorización de la IO

MANTENIMIENTO MECANICO, SERPENTINAS, FILTROS Y TABLEROS ELECTRICOS
En ventiladores y elementos mecánicos se verificará la alineación y seguro de poleas, ajuste o recambio de correas, engrase de rodamientos con grasa especial de litio, desarme, limpieza, balanceo y reinstalación de turbinas o paletas centrífugas. Las serpentinas evaporadoras y condensadoras serán lavadas mediante chorro de agua a presión y detergentes industriales biodegradables (tipo T.D.Q - D5 o superior), procediendo al cepillado con elementos adecuados, enjuague y desincrustación con neutralizadores no ácidos. Las bandejas de condensado serán lavadas, desinfectadas y selladas junto a la totalidad de sus cañerías de desagote.
Los filtros de aire permanentes se lavarán periódicamente y serán reemplazados semestralmente, al inicio y mitad del servicio por unidades nuevas, dejándose limpio el juego de recambio anterior a modo de respaldo y eliminando todo residuo depositado en las guías porta-filtros. En los tableros eléctricos se efectuará control general, limpieza, ajuste de conductores y borneras, revisión de enclavamientos, llaves selectoras, protectores de fase y ajuste de tomas a tierra.

CONSERVACION DE GABINETES, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y DIFUSION DE AIRE
En las estructuras y gabinetes de las unidades se controlará el estado de burletes, cierres y tornillería, reponiendo de inmediato los faltantes. Se mantendrá un óptimo nivel de pulcritud eliminando restos de suciedad u óxidos; en zonas atacadas por corrosión se procederá al lijado, aplicación de convertidor de óxido y tres capas de esmalte sintético a rodillo o soplete del mismo color original. Se incluye la regulación estacional de compuertas, persianas, difusores y rejas de inyección para asegurar la distribución uniforme del caudal de aire y el confort térmico, así como el desmontaje, lavado minucioso y reinstalación de conductos vistos, rejas y difusores hasta cuatro metros de altura.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
A fin de definir los trabajos de mantenimiento y reparaciones que deberá hacer la adjudicataria en los sistemas de calefacción central, se describen a continuación en forma general las tareas mínimas de mantenimiento, que se realizarán en cada una de ellas, conforme a sus características particulares.

QUEMADORES A GAS: Se realizarán las limpiezas y reparaciones indicadas verificando y corrigiendo desperfectos si así fuese necesario.

CALEFACTORES DE CONDUCTOS A GAS

Los ítems indicados a continuación se realizarán en la forma de práctica habitual, teniéndose especial cuidado en la ubicación de los quemadores en su posición correcta, a los fines de lograrse un adecuado y seguro encendido, sin que se produzcan explosiones de riesgo para el sistema y el personal que operará las instalaciones diariamente.

a) Verificación de pérdidas de gas
b) Verificación de dispositivos de seguridad
c) Control de aislaciones En cada visita obligatoria se llevará a cabo la limpieza de sus partes exteriores, retirando todo elemento extraño, residuos, polvo, etc. que pudieran presentar.

Importante: Al comienzo de cada temporada invernal y con anterioridad a la puesta en marcha de los calefactores, se deberán realizar las verificaciones y pruebas de rutina necesarias, conforme a las mejores reglas del arte en la

materia, a efectos de detectar posibles desperfectos y promover las correcciones ó reparaciones pertinentes de las partes que estén funcionando defectuosamente.

Se deberán efectuar trabajos de limpieza, control y regulación de los ítems detallados a continuación, más toda otra tarea que considere menester ejecutar la contratista a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento del sistema:

a) Ajuste y control de borneras

b) Circuitos eléctricos y sus partes (disyuntores diferenciales, interruptores termomagnéticos, fusibles, transformadores, etc.)

c) Combustión

d) Conducto de evacuación de gases de combustión (estanqueidad y tiraje mediante prueba de humo, fijaciones, etc.)

e) Dispositivos de seguridad

f) Encendido

g) Hermeticidad de la cámara de combustión

h) Ingreso de aire exterior a sala de máquinas necesario para la combustión

i) Llaves de paso y válvulas de gas

j) Pérdidas de gas en cañerías internas de sala de máquinas y en todas las partes componentes del calefactor

k) Protección p or sobre temperatura

l) Quemadores

m) Rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas y en número suficiente para cumplir con las exigencias del ente regulador de gas correspondiente

n) Tensión de alimentación

Los ítems indicados precedentemente se realizarán en la forma de práctica habitual, teniéndose especial cuidado en la ubicación de los quemadores en su posición correcta, a los fines de lograr un adecuado y seguro encendido, como asimismo una correcta combustión, sin que se produzcan retrocesos de llama o explosiones de riesgo para el sistema y/o el personal que operará las instalaciones.

Tanto las tareas de verificación, ajustes y puesta en marcha del calefactor de conducto y al comienzo de cada temporada invernal, como los trabajos de reparación que fuera necesario efectuar, deberán ser ejecutados, certificados y firmados por un gasista de primera categoría, matriculado y habilitado por METROGAS, debiendo materializar las labores conforme a las mejores reglas del arte en la materia, utilizándose repuestos de primera calidad y marca reconocida en plaza. La empresa adjudicataria, deberá presentar ante el Área Arquitectura de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la documentación que acredite la vigencia de matrícula y habilitación correspondiente del gasista mencionado. Los gastos por honorarios y mano de obra relacionados con la intervención del gasista matriculado y su personal en la instalación central de calefacción para su puesta en marcha al inicio de la temporada invernal, estarán a cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.

Una vez puesta en marcha la instalación en el ciclo de calefacción, la contratista deberá efectuar el servicio de mantenimiento según los demás artículos establecidos en este pliego, y realizar en el calefactor, en cada visita mensual obligatoria, trabajos de limpieza y/o control de los puntos que se mencionan seguidamente, más toda otra labor que crea conveniente, sin modificar las regulaciones y ajustes realizados por el gasista matriculado para su puesta en servicio:

a) Borneras

b) Circuitos eléctricos y sus partes (disyuntores diferenciales, interruptores termomagnéticos, fusibles, transformadores, etc.)

c) Combustión

d) Conducto de evacuación de gases de combustión (fijaciones)

e) Dispositivos de seguridad

f) Encendido

g) Ingreso de aire exterior a sala de máquinas necesario para la combustión

h) Llaves de paso y válvulas de gas

i) Pérdidas de gas en cañerías internas de sala de máquinas y en todas las partes componentes del calefactor

j) Protecciones por sobre temperatura

k) Quemadores

l) Tensión de alimentación

ESTRUCTURAS DE LOS EQUIPOS - GABINETES
Se deberán atender los siguientes ítems:
a) Comprobación estado de cierres
b) Comprobación estado de burletes
c) Comprobación del estado general, efectuando la reposición de tornillos de fijación de los paneles. d) Conservación de los gabinetes de las unidades
e) Conservación, provisión y reposición de aislaciones

En cada visita se procederá a efectuar, una minuciosa limpieza de los gabinetes, tapas de acceso y estructura de las unidades en general, eliminando todo resto de tierra, hollín, grasa, manchas de todo tipo, residuos calcáreos, óxidos, etc., a los fines de disminuir o erradicar de los mismos la posibilidad de ataque de la pintura o su base metálica de la corrosión y oxidación.
Se deberá mantener un elevado nivel de pulcritud en las unidades, siendo extensivo el presente rubro a los gabinetes y estructuras de equipos autocontenidos, unidades ventiladores, evaporadores, unidades condensadoras, compresoras, generadores de aire caliente a gas o, calefactores de conductos, etc.
A tales efectos se emplearán solventes, detergentes industriales biodegradables de reconocida marca y calidad, o productos de uso habitual en el tratamiento de distintas superficies. En aquellos casos que se observen zonas atacadas por la corrosión de cualquier tipo y oxidación, se procederá al lijado de las zonas afectadas, posteriormente se hará el tratamiento con convertidor de óxido de primera calidad, con terminación de tres capas de esmalte sintético de marca reconocida y del mismo color al existente. En los casos que el estado de deterioro de cualquier parte metálica de las instalaciones, haga imposible o muy dificultosa la reparación adecuada, la empresa adjudicataria deberá realizar el reemplazo de estas partes, utilizando materiales de igual o superior calidad y características a los existentes de fábrica, procediendo al tratamiento de estas superficies con antióxido y esmalte sintético según lo indicado en el párrafo precedente. Tanto la protección con antióxido, como las capas de esmalte sintético, deberán ser aplicadas a rodillo ó soplete, sean estas necesarias en gabinetes interiores o exteriores. Especial atención deberá ponerse en la conservación de la totalidad de los tornillos de fijación de los paneles componentes de los gabinetes, debiendo la empresa adjudicataria al inicio del servicio, reponer de inmediato las unidades faltantes, utilizándose elementos de igual calidad y características a los originales de fábrica, debiendo mantener la uniformidad de todos éstos. Están comprendidas dentro del contrato, las regulaciones generales de la instalación en lo que hace particularmente a los caudales de aire tratado o de retorno que fuera necesario modificar, accionando estacionalmente rejas de insuflación, difusores, persianas, etc., de modo de lograr condiciones óptimas de confort mediante la distribución uniforme de los caudales suministrados por los equipos. Al comienzo de cada temporada, se efectuará el control y regulación de ser necesario, de todas las rejas y/o difusores del sistema de modo de lograr las condiciones de confort requeridas. Junto con las tareas de regulación y a los efectos de mantener el estado de pulcritud de las instalaciones, se procederá a limpiar perfectamente los conductos vistos, rejas y difusores, para lo cual se quitarán éstos dos últimos componentes de su emplazamiento y se procederá a lavarlos minuciosamente con productos adecuados, una vez secos se los reubicará en su posición, fijándolos perfectamente mediante el empleo de tornillos o remaches, reponiendo los faltantes de ser necesario.

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE CALEFACCION CENTRAL
En los sistemas de calefacción central por conductos a gas, se verificarán en cada visita los dispositivos de seguridad, quemadores, llaves de paso, pérdidas en cañerías internas, protecciones por sobretemperatura y aislaciones. Al comienzo de cada temporada invernal y con anterioridad a su encendido, los trabajos de verificación, limpieza, regulación, prueba de estanqueidad y tiraje del conducto de gases (mediante prueba de humo), hermeticidad de cámara de combustión y puesta en marcha deberán ser obligatoriamente ejecutados, certificados y rubricados por un gasista de primera categoría matriculado y habilitado por METROGAS, debiendo presentar la acreditación de su matrícula vigente ante la Inspección Técnica y corriendo los honorarios por cuenta de la contratista.

E- CORTINAS DE AIRE
El mantenimiento de las cortinas de aire (instaladas generalmente en los accesos principales para evitar la pérdida de climatización y el ingreso de insectos o contaminación). Su funcionamiento continuo exige rutinas estrictas de limpieza y calibración de motores. El contratista será responsable de garantizar la operatividad continua de los equipos para asegurar la barrera térmica, la eficiencia energética del edificio y el control de vectores/polvo del exterior.

Mantenimiento Preventivo (Programado)

Debido a que estos equipos aspiran aire directamente de las zonas de alto tránsito, acumulan suciedad con gran rapidez. Se establecen las siguientes frecuencias mínimas de intervención:

Frecuencia Mensual: Limpieza profunda de las rejas de aspiración y descarga; limpieza o soplado de los filtros de aire (si el modelo los incluye); verificación visual de fijaciones y ruidos anómalos.

Frecuencia Trimestral: Limpieza interna del rodete/turbina; control de conexiones eléctricas; medición de consumo del motor; verificación de los selectores de velocidad y microinterruptores de puerta (sensores fin de carrera).
Frecuencia Semestral/Anual: Desmontaje parcial para higienización total; revisión de rodamientos o cojinetes del motor; control de los elementos de fijación y estructura de soporte a la pared o cielorraso.

Limpieza e Higienización (Crucial para el rendimiento)
* Rejas y Filtros: Limpieza y desengrasado de la rejilla de entrada de aire. Si el equipo posee filtros, se procederá a su lavado o reemplazo mecánico según el estado de desgaste.
* Turbinas Tangenciales / Centrifugas: Limpieza minuciosa de las palas del rodete utilizando cepillos y aire comprimido o aspiración industrial. La acumulación de polvo en las palas reduce drásticamente el caudal de aire y desbalancea el motor, provocando vibraciones dañinas.
* Carcasa Exterior: Limpieza externa con productos no abrasivos para mantener la estética del acceso público.

Componentes Mecánicos y Motores
* Rodamientos y Cojinetes: Verificación del desgaste del eje del motor. Lubricación de los puntos de fricción con grasa o aceite ligero según la especificación del fabricante para asegurar un funcionamiento silencioso.
*Balanceo: Comprobación de la ausencia de vibraciones en la estructura de soporte que puedan aflojar los anclajes a la pared o desalinear la turbina.3.3

Sistema Eléctrico y de Automatización
*Automatismos de Apertura: Verificación y regulación del sensor de presencia o microinterruptor magnético/mecánico instalado en la puerta (contacto de puerta). El equipo debe encender inmediatamente al abrirse la hoja y apagarse (o bajar de velocidad) con el retardo configurado al cerrarse.
*Controles y Selectores: Inspección de las botoneras manuales, receptores de control remoto y selectores de velocidad (Baja/Media/Alta).
* Consumo Eléctrico: Medición del amperaje de trabajo del motor en todas sus velocidades, verificando que no exceda el valor nominal de la placa del fabricante para evitar sobrecalentamientos.

LIMPIEZA DE OBRA, REGLAS DEL ARTE Y RESPOSABILIDAD DE MEDICION

Limpieza de Obra Durante la realización de los trabajos el contratista queda obligado a dejar diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo al retiro de residuos y todo material sobrante. Igual exigencia se tendrá al término de los trabajos, y durante el mantenimiento mensual. El Adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones. Los componentes garantizaran las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de obra. Antes de iniciar la obra se deberá combinar con la Inspección de Obra los horarios posibles de realizar los trabajos.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.
- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.
- TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

PLANILLA INDICATIVA – SERVICIO A PROVEER

Renglón	Detalle	CANTIDAD TOTAL
ÚNICO	PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE CENTRAL, SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN, AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA) Y AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TODOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR DOCE (12) MESES MÁS A FAVOR DE ESTA DIRECCIÓN.	12 MESES

CERTIFICADO DE VISITA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

AMBA, DE DE 2026

EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LAS……HORAS LA FIRMA ……..HA VISITADO LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO EX-2026-90260342- -APN-DCPYS#DNM, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE CENTRAL, SEDE HIPÓLITO YRIGOYEN, AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA) Y AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, TODOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR DOCE (12) MESES MÁS A FAVOR DE ESTA DIRECCIÓN..-

---------- ----------

Firma personal autorizado DNM Firma interesado

DECLARACIÓN JURADA HABILIDAD PARA CONTRATAR

N° DE CUIT:.....

DENOMINACIÓN: .....

CALLE.....N°.....

PISO.....DEPTO.....TE.....

LOCALIDAD..... CÓDIGO POSTAL .....

PROVINCIA.....

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN RAZON DE QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DIAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACION EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSION ESTABLECIDOS EN LA DISPOSICIÓN 64-E/16 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAÚSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGANDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:_____/_____/_____

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:..... Cargo:.....

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD
Razón Social, denominación o Nombre y Apellido completos:
C.U.I.T.:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/16
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

Firma:	
Aclaración:	
Tipo y N° de documento:	
Carácter:	
Lugar y fecha:	

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10		
Razón Social, denominación o Nombre y Apellido completos:		
C.U.I.T.:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo:	N°:	Ejercicio:
Clase:		
Modalidad:		
Lugar, día y hora del acto de apertura:		
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren.		
Firma:		
Aclaración:		
Tipo y N° de documento:		
Carácter:		
Lugar y fecha:		

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

_____ _____

Firma Aclaración Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

MANIFESTACIÓN DE NO RENOVACIÓN DEL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Referencia: **Licitación Pública N° 21-0023-LPU26**

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y en el artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 63/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al (indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período) en el procedimiento de la referencia.

Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Saludo atentamente.-

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-93034338-APN-DCPYS#DNM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - EX-2026-90260342- -APN-DCPYS#DNM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 34 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.23 18:14:07 -03:00

Leonardo Oscar Ricci
Director
Dirección de Contrataciones
Dirección Nacional de Migraciones

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.23 18:14:07 -03:00