DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Departamento de Compras

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA	Nº 21-0018-LPU26	EJERCICIO:2026
CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL		
MODALIDAD: SIN MODALIDAD		
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2026-79252463- -APN-DCPYS#DNM		
RUBRO COMERCIAL: CONSTRUCCIÓN		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DE LA DELEGACIÓN JUJUY DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, SITUADA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY.		
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO		
MAIL INSTITUCIONAL: contrataciones@migraciones.gob.ar.		

CONSULTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL "COMPR.AR"	Hasta el día de, a las horas

VISITA DE INSTALACIONES

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
Calle Av. 19 de Abril N° 1057 – San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy. La visita deberá coordinarse previamente con la Delegación al teléfono (0388) 422-2638, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas o mediante correo electrónico homedrano@migraciones.gob.ar	Hasta el día de, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL "COMPR.AR"	Hasta el día de , a las horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL "COMPR.AR"	El día de , a las horas.

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y toda la documentación relativa a este procedimiento, podrán ser obtenidos con el fin de realizar consultas o presentarse a cotizar, en el portal: https://comprar.gob.ar denominado "COMPR.AR", por medio del cual funciona el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, conforme la Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DE LA DELEGACIÓN JUJUY DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, SITUADA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY.

ARTÍCULO 2°.- RETIRO Y CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encontraran a disposición de los interesados para su consulta y descarga gratuita desde el sitio de internet https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que en cada caso corresponda, a partir de la difusión de su convocatoria. Cualquier persona podrá tomar vista o descargar los aludidos documentos desde el sistema electrónico de contrataciones. No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber descargado los pliegos del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición N° 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Las consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y/o a sus Anexos podrán efectuarse a través del portal "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar (de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030/16) hasta la fecha y hora indicadas en la carátula del presente Pliego, para lo cual el proveedor deberá haber cumplido previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de "COMPR.AR". No se aceptarán consultas por otro medio, ni se podrán ingresar consultas electrónicas fuera del término estipulado para ello. Si la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de oficio, o en respuesta a una consulta, considerase que contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, difundirá en el portal "COMPR.AR" las circulares aclaratorias y/o modificatorias con DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el Pliego y se difundirá en el portal "COMPR.AR". El sistema notificará automáticamente por correo electrónico, a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

ARTÍCULO 3°.- COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

Todas las notificaciones entre el organismo y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de "COMPR.AR", cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace. Se recomienda a los proveedores, revisar periódicamente el sitio "COMPR.AR", en particular Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el "COMPR.AR" no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades. Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre el organismo y/o entidad contratante y el/los co-contratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 4°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR. Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores. La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de que se trate. Deberá tenerse presente

que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada. Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional, las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado que haya confirmado la oferta., y cumplir con todos los requisitos establecidos en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos de las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego.
Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Organismo y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo.
Los requerimientos formales de este Pliego y sus respectivos plazos son considerados mínimos.
Si la propuesta se presentase en representación de una persona física o jurídica deberá acreditarse la personería mediante instrumento fehaciente conforme establece el Título IV del Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre de 1991.
De corresponder la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser individualizada en la oferta utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema ”COMPR.AR”, y en el caso de garantías no electrónicas, deberá entregarse el original o el certificado pertinente de la garantía constituida, individualizada en la oferta, en el “Departamento de Compras” en el horario de atención de 10:00 hs a 16:00 hs, situado en Av. Antártida Argentina 1355, Edificio 2, P.B., Oficina “Departamento de Compras”, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo que va desde la fecha y hora de apertura establecida y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta (conforme Artículo 10 del “Manual de Procedimiento del portal “COMPR.AR” aprobado por Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.)
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Disposición ONC N° 63/2016 -aprobatoria del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-, deberán acompañar la documentación detallada en su inciso j). Asimismo, en relación a los requisitos específicos previstos en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, los mismos podrán ser cumplimentados en conjunto por los diversos integrantes de la Unión Transitoria (UT).

ARTÍCULO 5°.- PROPUESTA ECONÓMICA

5.1.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen.
Se hace constar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES no reconocerá adicional alguno, o gasto, por conceptos que no estén taxativamente especificados en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.
5.2.- La oferta económica deberá indefectiblemente ser volcada en el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR.
Cada oferta alternativa y variante deberá ser presentada completando los formularios electrónicos de la plataforma COMPR.AR.
5.3.- Las micro, pequeñas y medianas empresas, deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, podrán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones u optar por cotizar desde un VEINTE POR CIENTO (20%) hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).
5.4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el artículo 58 al Anexo al Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 6°.- VISITA DE INSTALACIONES

A los fines de la cotización se deberá efectuar la previa visita a los lugares de ejecución de la contratación, por cuanto resulta necesario que los potenciales oferentes tomen conocimiento in situ de las características de las instalaciones que deberán ser readecuadas.
La visita deberá coordinarse previamente con la Delegación al teléfono (0388) 422-2638, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas o mediante correo electrónico homedrano@migraciones.gob.ar

La falta de realización de la visita será causal de inadmisibilidad de la oferta y por su carácter de previa no resulta subsanable su omisión.

ARTÍCULO 7°.- PLANILLA DE COTIZACIÓN

Será requisito fundamental la presentación de una planilla de cotización de los distintos rubros de obra para realizar la evaluación de la oferta. En la planilla deberán estar contemplados la totalidad de los rubros de obra y todo aquello que el Oferente considere necesario para que la Obra cumpla a su fin.

La planilla deberá presentar un detalle minucioso de la totalidad de los ítems correspondientes a cada rubro indicando la cantidad contemplada por el oferente para cada ítem en cada rubro, el valor unitario parcial de cada ítem y el valor multiplicado según el volumen de trabajo que abarca cada tarea a realizar.

La planilla deberá contemplar todos los cargos, impuestos, sellados, IVA, etc., de manera que el valor total de la planilla coincida con el valor de la oferta.

Asimismo, deberá presentarse un plan estimativo de avance de obra.

ARTÍCULO 8°.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas a aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes.

ARTÍCULO 9°.- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)

Las ofertas realizadas por oferentes que se encuentren incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber recibido alguna de las sanciones firmes enumeradas por la Ley N° 26.940, quedarán incursas en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 66, inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, no pudiendo celebrar durante el tiempo que permanezcan en dicho registro, contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 10°.- ANTECEDENTES - IDONEIDAD TÉCNICA

Los oferentes deberán cumplir con los siguientes requisitos::

1- Sólo se considerarán las ofertas de las sociedades constituidas en el país, de acuerdo a la Ley N° 19.550, con una antigüedad especifica en el rubro no menor a diez (10) años debiendo surgir de su estatuto constitutivo y/o de sus reformas que su actividad se corresponde con el objeto contractual requerido.

2- Asimismo deberán acompañar al menos CINCO (5) Actas de Recepción Definitiva y/o certificaciones finales de obras similares a la que se licita, emitidas por empresas u organismos públicos, con una antigüedad no mayor a VENTICUATRO (24) meses contados desde la fecha de apertura de la presente licitación, de las mismas deberá cumplir con los siguientes requisitos:
   - 2.a- Acreditar al menos una (1) obra ejecutada de acuerdo a las condiciones establecidas en el párrafo precedente y al menos una (1) obra que se encuentre en ejecución al momento de la apertura de la presente licitación, acreditada mediante contratos vigentes, certificados de avance o documentación equivalente que permita verificar su efectiva ejecución.
   - 2.b- Acreditar capacidad de producción: La suma de los montos de las obras antes indicadas, sea igual o mayor a pesos UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES ($ 1.800.000.000). Se evaluará en base a las Actas de Recepción Definitiva y/o certificaciones finales de obras ejecutadas o en curso de ejecución por el Oferente acreditadas en su propuesta. * Los certificados finales de obra del sector privado deberán, sin excepción, contar con certificación de Escribano Público.

3- Deberán presentar junto con la oferta un plan de trabajo, detallando los siguientes puntos: a) Programación y diagramación en forma detallada de los trabajos a ejecutarse b) El cálculo estructural, y la ingeniería de detalle correspondiente a los elementos estructurales de la Obra que se licita, atendiendo las especificaciones mínimas que surgen del pliego de especificaciones Técnicas. c) La dotación de personal total y la estructura administrativa a afectar para la atención de todos los trabajos a ejecutarse diariamente, la descripción del equipo de vehículos, maquinarias, e implementos a utilizar, y todo otro dato que permita establecer con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la ejecución de los diferentes trabajos.

4- Una nómina de las empresas y/u organismos en los que realizó servicios de similar envergadura al que por el presente se licita, la cual deberá presentar con carácter de Declaración Jurada y en la cual informará el nombre de la empresa u organismo, características de obras efectuadas mediante una breve descripción de los mismos, importancia económica de éstos informando el monto del contrato, personal afectado, superficie de obra, nombre, cargo y teléfono de persona de contacto en la empresa u organismo donde fueron efectuados los mismos.

Toda la documentación deberá presentarse en forma electrónica a través del portal COMPR.AR. La comisión evaluadora del organismo podrá solicitar posteriormente los originales de dicha documentación a efectos de ser cotejados con la carga en el sistema COMPR.AR

ARTÍCULO 11.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO

En razón de lo establecido por la Disposición ONC N° 64 - E/16, del 27 de septiembre de 2016, se pone en conocimiento de los oferentes que Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de esa medida estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Del mismo modo, se informa que las inscripciones de los proveedores que pretendan participar en procedimientos gestionados a través del sistema electrónico de contrataciones deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología establecida la Disposición ONC N° 64 - E/16.

PRE-INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo con el tipo de personería que corresponda.

INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º del Anexo a la Disposición ONC N° 64 - E/16.

ACTUALIZACIÓN. Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

ARTÍCULO 12.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Los oferentes deberán presentar “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denomi nado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

- Director Nacional: Sebastián Pablo SEOANE, DNI N° 22.442.784
- Directora General de Administración: Lisa María HAEDO, DNI N° 31.078.090
- Director de Contrataciones: Leonardo Oscar RICCI DNI N° 27.947.579

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el

trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

ARTÍCULO 13.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

El criterio de evaluación será el de la oferta más conveniente para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, teniendo en cuenta tanto el precio como la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. También se tomará en consideración los incumplimientos registrados en las propias bases del Organismo. Será causal de desestimación de ofertas, las penalidades aplicadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que hayan consistido en rescisiones parciales o totales de los contratos u órdenes de compra emitidas, por incumplimientos contractuales, ello en el curso de los últimos TRES (3) años contados desde la fecha de apertura del presente procedimiento. A tales efectos se establece que la aplicación de UNA (1) penalidad en las condiciones y plazos antes establecidos, será suficiente para proceder a la desestimación de la oferta. Los actos administrativos por los cuales se establecieron las penalidades deberán encontrarse firmes en sede administrativa al momento de la apertura de ofertas. Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 1030/16, serán causal de desestimación cuando las mismas consistan en suspensiones o inhabilitaciones.

ARTÍCULO 14.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES

La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo podrán, en la medida en que se estime conveniente, otorgar plazos mayores al establecido en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 para la subsanación de errores u omisiones.

ARTÍCULO 15.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

El Dictamen de Evaluación de las ofertas será emitido dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, pudiendo excederse dicho plazo, por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por la Comisión Evaluadora en el mismo dictamen, conforme lo prescripto por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16. El Dictamen de Evaluación se comunicará y se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del portal “COMPR.AR”, dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 16.- IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, conforme lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del mencionado Reglamento. El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.

La garantía de impugnación deberá ser individualizada en la respectiva impugnación utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema “COMPR.AR”, debiendo, en caso de garantías no electrónicas, entregarse el original o el certificado pertinente de la garantía constituida en el Departamento de Compras, sito en Av. Antártida Argentina 1355, Edificio 2, P.B., Oficina “Departamento de Compras” de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), dentro del plazo de impugnación.

ARTÍCULO 17.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación, se dictará el correspondiente acto administrativo de adjudicación, el que será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR. El contrato quedará perfeccionado con la notificación al adjudicatario de la correspondiente orden de compra, emitida dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, la cual se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y el envío de avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 18- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

Las prestaciones que integran el objeto contractual deberán efectuarse en la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicada en Av. 19 de Abril N° 1057, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, ello conforme las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 19.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecución total de la obra es de NOVENTA (90) días hábiles, contados a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos, una vez acreditado el anticipo financiero que prevé la presente contratación.

Para la firma del acta de inicio deberá encontrarse pago el citado anticipo financiero correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del total de lo adjudicado.

La realización de la obra contemplará TRES (3) etapas de avance con certificados de pagos parciales que comprenden el total de las tareas contempladas en el presente Pliego.

Las mismas corresponderán a avances en el orden de:

- 1era Etapa: 30 (TREINTA) días hábiles a partir de la firma de acta de inicio de los trabajos.
  Certificado por un valor igual al 20% del total cotizado, contempla un avance del 35% del total de obra. (Se contemplaran y exigirán para dar por finalizados los trabajos de demoliciones , revoques impermeables en subsuelo , tendido de bandejas portacables)
- 2da Etapa: 30 (TREINTA) días hábiles a partir de la firma de la Certificación de la 1da Etapa.
  Certificado por un valor igual al 20% del total cotizado, con el 70% del total de obra completo (Se contemplaran y exigirán revoques terminados, tendido electricidad y tableros concluidos los cielorrasos con avances al 70%, e iniciados trabajos de pintura)
- 3ra Etapa: 30 (TREINTA)) días hábiles a partir de la firma de la Certificación de la 2da Etapa. Certificado por el 30% restante y conclusión definitiva de obra, verificada y certificada por la Inspección de Obra.

La adjudicataria deberá tener en cuenta que mientras se realice esta obra el personal de la DNM seguirá trabajando y atendiendo al público en sus horarios habituales. Debido a esto la adjudicataria se verá obligada a ejecutar los trabajos por sectores y especialmente aquellos de demoliciones y ruidosos, en horarios nocturnos incluyendo sábados y domingos, no solo a fines de mantener el orden y la paz con el personal, sino también de cumplir con los tiempos establecidos de obra. Se deberá contar con la presencia de un profesional idóneo en cada turno, a fines de agilizar el avance de la obra.

ARTÍCULO 20.- ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

Una vez acreditado el anticipo se firmará un Acta de Inicio de Trabajos, firmada por personal de la Dir. Gral. de Adm., Área Arquitectura, Delegado y Contratista.

El Delegado oficiará de Inspector de Obra. El mismo deberá poseer copia del pliego a los fines de conocer los trabajos que deberá realizar la empresa, para su control.

La adjudicataria en caso de no llegar a un acuerdo con el Delegado o que no le sepa evacuar alguna consulta técnica o de obra, se deberá comunicar al Área de Arquitectura

En el momento de la firma del Acta de Inicio de Obra se dejarán delineado los trabajos, debiendo comunicarse por cualquier consulta técnica o de obra al Área de Arquitectura, teléfono 011-4317-0299/0330 dentro del horario 9:00 hs. a 17:00 hs.

ARTÍCULO 21.- CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO

El control será ejercido por la Delegación Jujuy y/o quien designe a tal efecto, estando a cargo del contralor de todas las obligaciones asumidas por la adjudicataria de acuerdo a lo que el presente Pliego establece.

Se realizará la Inspección para verificar el avance de la misma. El Representante Técnico de la adjudicataria, tendrá la obligación de permanencia en la obra, y deberá ser presentado y aceptado previamente por la Inspección de Obra. Todas las instrucciones que reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas a la empresa adjudicataria, será el único interlocutor válido y reconocido ante la Inspección de Obra; y deberá coordinar los trabajos a ejecutar en los distintos turnos.

ARTÍCULO 22.- ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Una vez finalizado los trabajos se reunirán en la obra el representante de la Dirección de Administración, del Área de Arquitectura, Delegado y Contratista a fin de dar por finalizado los mismos a través de la firma del Acta de Finalización de Obra, por triplicado y que acompañará la presentación de la última factura debidamente firmada.

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El periodo de garantía de los trabajos encomendados será de DOCE (12) meses una vez finalizados los mismos, contados a partir de la firma de finalización de obra, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los vicios ocultos que aparecieran, o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos.

Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que el final de obra, previa comprobación del buen estado de las obras, y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la final de obra.

ARTÍCULO 24.- PERSONAL

El personal del que se valga la adjudicataria para satisfacer el objeto contractual, no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

El personal de la adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, así como también deberá estar cubierto por una A.R.T. debiendo presentar comprobantes actualizados de la cobertura.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que exista o pudiere surgir durante la vigencia del Contrato, sin excepción.

El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones “in situ”.

En caso de que a juicio del Organismo el personal de la adjudicataria no cumpliere las tareas encomendadas en forma satisfactoria, el mismo deberá ser reemplazado en un lapso no mayor a DOS (2) días a partir de la solicitud por medio fehaciente.

ARTÍCULO 25.- DAÑOS

La adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la realización de los trabajos.

El adjudicatario adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, al personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a terceros vinculados o no con el cumplimiento de este pliego, pudiendo provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el período de garantía.

Todos los deterioros que se produzcan durante y como consecuencia de las Obras, serán reparados a nuevo con materiales similares a los existentes, quedando su aprobación sujeta a solo juicio de la Inspección de Obra por parte de la DNM.

ARTÍCULO 26.- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la prestación - recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días de efectuada la entrega total de los bienes y/o prestación de servicios por parte del adjudicatario, y siempre que no existan objeciones por parte de la dependencia requirente. La conformidad será notificada a la casilla de correo declarada por el adjudicatario en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 27.- FACTURACIÓN

El adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente, junto a la conformidad de la prestación - recepción definitiva, por ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, dependencia que se encuentra ubicada en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Planta Baja, Oficina N° 209 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en original y una copia. Al momento de presentar la

factura se deberá acompañar Formulario AFIP 931 y Certificado actualizado de Cobertura de la A.R.T. de la nómina de empleados afectados al servicio.

ARTÍCULO 28.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

El Adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, habilitaciones, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes garantizaran las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de obra.

Antes de iniciar la obra se deberá combinar con la Inspección de Obra los horarios posibles de realizar los trabajos.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.
- TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.
- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Limpieza de obra.

La Contratista deberá realizar la limpieza diaria de los sectores donde se desarrollen los trabajos. Una vez terminada la obra, la Contratista procederá a realizar la limpieza final para su habilitación.

a) La Adjudicataria deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la Adjudicataria, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

e) La Adjudicataria será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por la Inspección de Obra.

c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

d) Los artefactos sanitarios serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

f) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

g) Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, las piezas de acero inoxidable y las de bronce platil.

ARTÍCULO 29.- FORMA DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, a partir de su recepción en la forma y lugar indicado en el artículo precedente. Sin perjuicio de ello los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente según lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES posee CUIT Nº 30-68725662-6, su carácter frente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y al Impuesto a las Ganancias es el de Consumidor Final, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el I.V.A. que eventualmente pudiera recaer en la operación (artículo

39 Ley de I.V.A.). Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales Nº 2854 del 22 de junio de 2010 y N° 830 del 26 de abril del 2000 ambas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en las facturaciones que se le emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del I.V.A. contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.
El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece, de tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el I.V.A.: letra "B" y, de tratarse de un proveedor que sea responsable inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra "C".
Por su carácter de jurisdicción del Estado Nacional, los contratos que celebra la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24.760.
Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES debe canalizar los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición Nº 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN conjunta con la Disposición N° 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.
Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes habilitados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., CITIBANK N.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., BANCO DE CÓRDOBA S.A., BANCO SUPERVIELLE S.A., BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO PATAGONIA S.A., BANCO HIPOTECARIO S.A., BANCO SAN JUAN S.A., BANCO DEL TUCUMÁN S.A., BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO DEL CHUBUT S.A., BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, BANCO DE VALORES S.A., BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A., BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO MACRO S.A., NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., BANCO DE FORMOSA S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y BANCO DE LA PAMPA. Se podrá consultar los bancos adheridos en el siguiente link: http://www.tgn.mecon.gob.ar/bancos-adheridos-sistema-cuenta-unica-tesoro.asp.

ARTÍCULO 30.- PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA
Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Organismo. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor (artículo 101 del Anexo al Decreto Nº 1030/16), con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 31.- ANTICIPO FINANCIERO
Se prevé el pago de un anticipo financiero equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) del total del monto adjudicado, pagadero dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día hábil posterior al de presentada la factura y la contragarantía por las sumas anticipadas.
La contragarantía correspondiente a las sumas adelantadas deberá presentarse dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al del perfeccionamiento del documento contractual. Dicha contragarantía deberá corresponder a un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100 %) del monto dado en anticipo.

ARTÍCULO 32.- PLANOS
Los oferentes deberán solicitar los planos de obra correspondientes a la presente licitación, comunicándose con el Área de Arquitectura a los teléfonos (011) 4317-0299 / 0330, o mediante correo electrónico institucional arquitectura@migraciones.gob.ar

ARTÍCULO 33.- PENALIDADES
Resulta aplicable para los incumplimientos que pudieran darse en el marco del presente procedimiento, el régimen general de penalidades establecido en el Título V, Capítulo I del Anexo al Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 34.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 27.401, las personas jurídicas oferentes cuyas ofertas superen el monto establecido en su inciso a), reglamentado por el Decreto N° 277/18, deberán acreditar junto con su oferta, la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la mencionada Ley. A tales efectos deberán presentar el documento "Reporte/presentación Rite" descargado por el oferente desde el módulo "Programa de Integridad" de la plataforma RITE, o en su defecto una declaración jurada sobre los ítems detallados en el "Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401", cuyo formulario se incluye en el presente Pliego.

ARTÍCULO 35.- JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación, será competente la JUSTICIA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de las notificaciones que se les cursen, se recomienda acceder periódicamente a la plataforma COMPR.AR: https://comprar.gob.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto de la contratación.

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DE LA DELEGACIÓN JUJUY DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, SITUADA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY.

Generalidades.

Los trabajos a realizar por la adjudicataria serán realizados de acuerdo a las reglas del arte de construir, otorgando a la obra un acabado inmejorable, a solo juicio de la Inspección de Obra conforme a normas vigentes.
Los materiales a utilizar serán nuevos, aprobados si correspondiere por Organismo Oficial de Contralor, de marcas reconocidas en plaza comparable con la mejor y dentro de su plazo de vencimiento indicado por el fabricante.
Las maquinarias a utilizar por el personal a cargo del adjudicatario, serán en cada caso las que mejor se ajusten a la tarea a realizar.

Preparación de áreas de trabajo.

Se establece que al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, deberá, así mismo, mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores involucrados durante la ejecución de la misma.
El Adjudicatario tendrá la obligación de delimitar y cerrar las distintas áreas donde se efectuarán los trabajos, para lo cual deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal que concurra al edificio, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc., las cuales deberán contar con los pictogramas y señalizaciones en cantidad y lugares que la Inspección indique, como cualquier otro elemento que la misma considere necesario para lograr un mejor nivel de seguridad.
Previo a iniciar los trabajos deberá unificar criterios con la Inspección, en lo que a lugares y forma de encarar los mismos, se refiere.
Asimismo, será responsable de la conservación de carpinterías, revestimientos, cortinados, equipamiento u otros elementos ubicados en las áreas de trabajo y circulación, incluyendo revoques, carpinterías, cielorrasos, solados, pintura, desagües, etc. que puedan afectarse por la realización de las tareas, debiendo reparar y/o reponer a su exclusivo cargo, todo aquello que, como consecuencia de las tareas, resultare dañado.
Si la naturaleza de los trabajos lo requiere, se realizarán las reubicaciones, corrimientos y/o protecciones que se estimen necesarias. Todo movimiento deberá ser realizado por el Adjudicatario con el acuerdo de la Inspección, notificándolo con anticipación suficiente a fin de determinar el lugar de guarda, sea este transitorio o definitivo.

Iluminación y Fuerza Motriz - Energía Eléctrica

Toda iluminación necesaria, tanto diurna como nocturna, estará a cargo del Adjudicatario y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección. Correrá por cuenta del Adjudicatario la provisión de fuerza motriz para los equipos, maquinarias e implementos de construcción.
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas sin iluminación natural, el Adjudicatario proveerá la iluminación que posibilite a su personal, el desarrollo de los trabajos conforme a las Normas de Seguridad e Higiene Laboral.
En todos los casos el Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Inspección, las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
En caso de no contar con la provisión de Fuerza Motriz por parte de la empresa proveedora, el Adjudicatario deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las tareas.
El suministro de agua necesaria para el cumplimiento de las tareas a realizar será provista a través de la instalación del inmueble, sin que esto genere costo alguno al Adjudicatario.

Abastecimiento de materiales

La empresa adjudicataria tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección de obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Aprobación de materiales

Los materiales y las materias de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos y/o las exigidas por la Inspección.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo la adjudicataria suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección.
La adjudicataria depositará en la obra o lugar de la Dirección Nacional de Migraciones, según se disponga y con suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestras de los materiales que la Inspección determine, los que servirán como tipo para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra.
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por la empresa adjudicataria a su costa.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por la adjudicataria, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieran a lugar.

Herramientas y equipos
La Adjudicataria proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.
El instrumental que deberá aportar la Adjudicataria, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente.
La Adjudicataria no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito.

Unión de instalaciones nuevas con existentes
Estará a cargo del Adjudicatario y se considerará comprendido, sin excepción, en la propuesta adjudicada:
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes, tanto propias como linderas.
b) La realización de todos los trabajos necesarios para adaptar las instalaciones licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de calidad, tipo, forma, terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la Inspección.

Garantías
La Adjudicataria garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y el Sistema de la Calidad respectivo. Deberá garantizar además el cumplimiento de la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, el Decreto 911/96 y demás leyes, decretos, reglamentaciones y resoluciones vigentes.

Limpieza de obra.
La Contratista deberá realizar la limpieza diaria de los sectores donde se desarrollen los trabajos. Una vez terminada la obra, la Contratista procederá a realizar la limpieza final para su habilitación.
a) La Adjudicataria deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la Adjudicataria, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.
e) La Adjudicataria será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.
b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por la Inspección de Obra.
c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.
d) Los artefactos sanitarios serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.
e) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

f) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.
g) Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, las piezas de acero inoxidable y las de bronce platil.

INDICE

- 1.- **MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIDADES**
- **2.-ENUMERACION DE TAREAS**
- **3.-DEMOLICIONES Y RETIROS**
- **4.-MAMPOSTERIA.**
- **5.-AISLACIONES HIDRÓFUGAS**
- **6.-CONTRAPISOS Y CARPETAS**
- **7.-PISOS**
- **8.-CUBIERTAS**
- **9.- REVOQUES Y YESERÍAS**
- **10.-CIELORRASOS PLACA DE ROCA DE YESO**
- **11.-INSTALACION SANITARIA**
- **12.-INSTALACION ELECTRICA**
- **13.-DATOS**
- **14.-CARPINTERIAS**
- **15.-PINTURA**
- **16.-AIRES ACONDICIONADOS**
- **17.-HERRAJES**
- **18.-VIDRIOS**
- **19.- LIMPIEZA**

1.-MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIDADES

El trabajo se basará en el Ordenamiento Funcional de toda la Delegación, a fin de lograr una mejor atención al público y funcionalidad de los espacios para el personal de la DNM.
Será a cargo y responsabilidad de la adjudicataria la tramitación de todo permiso; aviso u otro trámite que deba gestionarse a nivel administrativo o municipal para la ejecución de la obra. Como así mismo la presentación de los planos ante las diferentes empresas de servicios o cualquier otra dependencia que así lo solicite.
Los trabajos gruesos (revoques pintura, datos y electricidad) se ejecutarán por plantas y si, para permitir la funcionalidad en la atención al público, hay que realizar movimientos provisorios de algunos puestos de trabajo, los mismos deberán estar contemplados dentro del presupuesto, Se estimaran 4 puestos provisorios que deberán habilitarse y trasladarse de acuerdo avance de los Trabajos.
Esta readecuación ira acompañada si fuere necesario con cerramientos provisorios para no entorpecer la atención al público en horarios habituales.
Se entregarán planos de plantas con los sectores indicados para que a la adjudicataria confeccione un diagrama de obra con los avances según las etapas y sectores a intervenir determinados en el presente pliego.
El trabajo total incluirá:

- Desmontes de contrapisos, revoques, mamposterías y cielorrasos e instalaciones en desuso.
- Tratamiento de humedades de submuración, picado de revoques hasta el ladrillo, en toda la zona indicada en los planos, proceder a hacer un revoque cementicio con hidrófugo, imprimar con asfalto, y terminación con revestimiento en durlock para aislarse del terreno natural,
- Revoques gruesos y finos en mal estado, en toda la delegación,
- Pintura de mamposterías exteriores e interiores totales,
- Reparación de carpinterías interiores y exteriores de todas sus piezas faltantes y para su buen funcionamiento
- Colocación de Vidrios
- Pintura de las mismas con esmalte sintético.
- Ejecución de cielorrasos desmontable de 1.20x0.60

- Ejecución de contrapisos exteriores sobre terreno natural
- Ejecución de carpetas.
- Colocación de solados exteriores alto transito
- Ejecución de nueva carpintería de ingreso público a subsuelo.
- Pulido de pisos y plastificados de solados de madera.
- Provisión colocación y ejecución de tableros eléctricos nuevos principales y secundarios.
- Confección de circuitos independientes de iluminación, aire, tomas y tomas independientes
- Cambio de Rack de ubicación y nuevo tendido de datos.
- Tendido de las instalaciones por bandeja portacables y Zoloda
- Revisión general de sanitarios, y cambio de artefactos y griferías.
- Impermeabilización con plavicon fibrado de terrazas y balcones,
- Revision de babetas y membrana , pintura sobre cubierta de atención al público
- Provisión y colocación de equipos de climatización tipo Split, y reparación de equipos existentes.
- Pintura de rejas , barandas , y elementos emergentes metálicos.

2.-ENUMERACION DE TAREAS

-Planta Subsuelo

Exterior

- Picado y desmonte de solado y carpeta de ingreso desde calle 19 de Abril
- Verificación del estado del contrapiso sobre terreno natural , reparación y ampliación según proyecto.
- Ejecución de rampa de acceso a sector de atención al público
- Reparación de revoques del patio de acceso peatonal y vehicular y del frente por calle Independencia
- Desamurado de la carpintería de ingreso a atención al público.
- Provisión y colocación de portón de ingreso por uno a medida similar a la puerta existente de ingreso al 1er piso.
- Provisión y Colocación de baldosones rústicos exterior, alto tránsito.
- Colocación de piedra partida en el estacionamiento vehicular.
- Solado antideslizante para rampa acceso.
- Baranda lateral a rampa en caño redondo de
- Pintura general exterior. (color institucional) en mamposterías, carpinterías y postigones en blanco, rejas negras.
- Verificación y refuerzo de estructura para colocar cartel Institucional

Interior

- Picado y descarne de revoque lindante con terreno natural. (húmedo)
- Ejecución de nuevo revoque hidrófugo con aditamento de ceresita.
- Imprimación con Asfalto
- Ejecución de tabique de durlock una sola cara , separado por la perfilería de aluminio, del revoque asfaltico.
- Sondeo y picado de los revoque flojos, desgranados, húmedos o faltante en todas las mamposterías del subsuelo, y ejecución de nuevos revoques gruesos y finos interiores, por sectores o totales si la superficie afectada supera el 35% de la totalidad del paño.
- Provisión y Amurado de puertas placa para dividir el pasillo hacia el sanitario del personal .
- Provisión y reposición de cerámicos afectador por la colocación de puerta.
- Ejecución de tabique bajo (1.20mts) de durlock para armar pasillo a baños públicos.
- Provisión y armado de tablero eléctrico secundario para abastecer todo el subsuelo.
- Provisión y colocación de bandejas portacables para el tendido de toda la instalación eléctrica nueva desde tablero secundario.
- Provisión y colocación de cable canal de 100x50 para llegar desde bandejas y recorrer por pared hasta los puestos.
- Provisión y armado de todos los puestos de trabajo con 4 tomas y 2 puestos de red.
- Provisión y armado de cielorraso desmontable de 1.20x0.60
- Provisión y colocación de plafones led 60x60 según plano.
- Provisión y colocaciones de 11 aires acondicionados nuevos.
- Pintura general interior con colores a designar.
- Reparación de todas las carpinterías existentes, metálicas, madera aluminio .
- Pintura integral de todas las carpinterías y sus marcos.

-Planta Baja

Exterior

- Arreglo general de carpintería frente, cambio de puerta de ingreso a salón de atención al publico, revisión de ajustes parantes y divisores, cambio de vidrios, contramarcos, refuerzos para colocar cartelería.
- Provisión y Colocación de grafica institucional
- Puesta en valor del muro de piedra del acceso con reposición de piezas faltante y reemplazo de piedras deterioradas, sellado de juntas y limpieza final .(calle 19 de abril)
- Reemplazo de cubierta de policarbonato por chapa con cenefa ornamentada,
- Revoques
- Pintura
- Cenefas generales

Interior

- Verificación de revoques en mal estado, picado y reposición de los mismos.
- Colocación de puerta placa en pasillo a administración y sectores privados DNM.
- Provisión y armado de tablero Eléctrico Principal.
- Provisión y colocación de bandejas portacables para el tendido de toda la instalación eléctrica y datos.
- Provisión y colocación de cable canal de 100x50 para llegar desde bandejas y recorrer por pared hasta los puestos.
- Provisión y armado de todos los puestos de trabajo con 4 tomas y 2 puestos de red.
- Provisión y armado de cielorraso desmontable de 1.20x0.60
- Provisión y colocación de plafones led 60x60 según plano.
- Revisión y arreglo integral de sanitarios de planta baja
- Provisión, arreglo y colocaciones de aires acondicionados.
- Reparación de todas las carpinterías existentes, metálicas, madera aluminio .
- Pintura integral de todas las carpinterías y sus marcos.
- Pintura general interior
- Limpieza de restos de pintura en solado de espera al publico
- Repintado con porcelanato liquido de piso de todo el sector de espera del público.

-Planta Alta

Exterior

- Reparación de revoques del terraza salida archivo.
- Arreglo de puerta salida a terraza.
- Limpieza y repintado con impermeabilizante fibrado balcones y terrazas.
- Pintura general exterior. (color institucional) en mamposterías, carpinterías y postigones en blanco, rejas negras.
- Verificación y refuerzo de estructura para colocar cartel Institucional.
- Verificación del estado de las babetas y canaletas

Interior

- Verificación de revoques en mal estado, picado y reposición de los mismos
- Ejecución de tabique de durlock cerrar el rack en su nueva ubicación..
- Sondeo y picado de los revoque flojos, desgranados, húmedos o faltante en todas las mamposterías de la planta alta
- Ejecución de nuevos revoques gruesos y finos interiores, por sectores o totales si la superficie afectada supera el 35% de la totalidad del paño.
- Provisión y Amurado de puertas placa para en el local del rack .
- Provisión y armado de tablero eléctrico secundario para abastecer al rack y los puestos de la planta alta.
- Provisión y colocación de bandejas portacables para el tendido de toda la instalación eléctrica
- Provisión y colocación de cable canal de 100x50 para llegar desde bandejas y recorrer por pared hasta los puestos.
- Provisión y armado de todos los puestos de trabajo con 4 tomas y 2 puestos de red.

- Provisión y armado de cielorraso desmontable de 1.20x0.60
- Provisión y colocación de plafones led 60x60 según plano.
- Revision y arreglo integral de sanitarios de Planta Alta
- Provisión, arreglo y colocaciones de aires acondicionados.
- Pintura general interior con coloras a designar.
- Reparación de todas las carpinterías existentes, metálicas, madera aluminio .
- Pintura integral de todas las carpinterías y sus marcos.

3.-DEMOLICIÓNES Y RETIROS

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones, sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las indicaciones y exigencias del proyecto.
Conjuntamente con la Inspección de Obra se decidirán las demoliciones que fueran pertinente realizar o que puedan afectar la realización o buena marcha de la obra. A tal efecto La Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en construcciones linderas, sectores del establecimiento sin intervención o personas ajenas a la obra.-

Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros.-
Cuando se ejecuten demoliciones o submuraciones, se realizarán los apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente los muros remanentes, y se tomarán los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad o integridad de los muros y construcciones linderas, en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros. Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores y además se deberán realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.-
Cuando corresponda, se deberán evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, se mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para la seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía pública, correspondiendo la ejecución de mamparas, pantallas y/o vallas, y cualquier otro elemento necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad durante la carga o descarga de materiales y/o escombros.Toda demolición no prevista pero necesaria para la ejecución de los trabajos, al igual que toda obra complementaria correspondiente para dejar el edificio en correcto estado deberá ser informada a la Inspección de obra para acordar la ejecución de la misma.-

- Demolición de revoques
- Demolición de cielorrasos aplicados
- Demoliciones de contrapisos sobre terreno natural.
- Demoliciones de solados y escalones.

Será también responsabilidad del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados, debiéndose ejecutar además las reparaciones que resulten necesarias.

Destino de los materiales de demolición :
Todo material de demolición será retirado del establecimiento, debiendo La Contratista darle destino cumpliendo con las ordenanzas municipales y lo que la inspección de obra solicite..-

4.- MAMPOSTERIA.

Los trabajos de mampostería a realizar para la reconstrucción de la obra, si surgiese la necesidad, comprenden la ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, dinteles, canaletas, cargas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación de carpinterías, grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, y toda estructura de refuerzo necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad, como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con la mampostería.

Realización de los trabajos.

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse determinados tabiques sobre contrapisos.
Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes.
Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.
Todas las reparaciones o completamientos de los muros existentes del Edificio deberán realizarse con ladrillos comunes.

Reposición de juntas entre ladrillos y piedras

En aquellos casos en que por disgregación del mortero a partir de inadecuadas intervenciones anteriores o por cualquier otra causa, se haya perdido parte de las juntas entre ladrillos, se procederá a su reposición.
El mortero a utilizar será hidrófugo. Las superficies serán previamente humedecidas, aplicando agua limpia, mediante el empleo de un aspersor. Una vez fraguada y seca esta primer capa, se completará el tomado de juntas con un mortero similar, dejando estas con un rehundido de aproximadamente 5mm respecto al paramento del ladrillo, para facilitar el anclaje del revoque a reponer.
El llenado de las juntas se hará cuidadosamente y tomando todos los recaudos necesarios a fin de evitar daños o alteraciones en el entorno, por acción mecánica o derrames de material u otras eventuales circunstancias.
En aquellas juntas en las cuales el mortero se presente disgregado se deberá escariar cuidadosamente la superficie expuesta mediante la utilización de espátulas de madera.
Asimismo se prevé que deberá removerse el material de junta hasta una profundidad media de 2,5cm a contar a partir de la línea del paramento de los ladrillos que forman el muro.
Cuando la disgregación del material supere esta profundidad, se procurará la completa eliminación de los sectores de juntas afectados, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.

Dinteles o Refuerzos

Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm.
Se practicaran antes de desamurar los marcos de las carpinterías a cambiar.

5.-AISLACIONES HIDRÓFUGAS

En todas las filtraciones de agua o humedad, se extenderán capas aisladoras, las que deberán ejecutarse debiendo mantener continuidad, enlace y cierres en todas las superficies tratadas.
Para todas ellas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que la ejecución de las mismas sea correcta, de manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras efectivas de contención contra los ataques y perturbaciones que las membranas deben interceptar.
Antes de proceder a la ejecución de las aislaciones, la Adjudicataria deberá constatar la exacta ubicación de las mismas y requerir la conformidad respectiva a la Dirección de Obra. No indicándose aislaciones especiales en planos, la Adjudicataria deberá ejecutar todas las aislaciones indicadas en estos pliegos y además las tradicionales para los casos no cubiertos por estas especificaciones, aún cuando las mismas no hayan sido cotizadas en ningún rubro.
La Adjudicataria deberá verificar la existencia de cañerías de luz, gas o agua en la zona a realizar los trabajos, a efectos de tomar las precauciones necesarias.
En todos los casos se deberá picar el revoque hasta llegar al ladrillo.

-Hidrófugo en pared lindante a terreno natural.

Se deberá proceder al picado total de los sectores afectados, hasta llegar al ladrillo y aplicar un mortero hidrófugo.

El mortero a emplear para realizar las capas aisladoras hidráulicas verticales sobre muros será con 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena mediana, al que se le ha adicionado en el agua de amasado un 10% de hidrófugo del tipo químico inorgánico. Luego se aplicara una capa de grueso fratazado y como terminación una capa de imprimación asfáltica.

- Aislación vertical en muros exteriores

Se realizará en toda recomposición del revoque exterior existente, un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. Dicho mortero será de 1,5cm de espesor y terminación fratazado.
En todos los casos se deberá picar el revoque hasta llegar al ladrillo.

- Perforación de la pared para tratamiento de humedad.

En los sectores en donde se observen humedades de ascensión se deberá practicar el siguiente tratamiento:
Perforar la pared con un taladro portátil con una mecha de 13mm de diámetro como mínimo, realizando dos hileras de orificios.
La separación entre los orificios de una misma línea será de 20cm y se ubicarán en forma alternada los de una hilera con respecto a la otra (en forma de "trebolillo") para lograr una distribución uniforme del producto.
La ubicación de la hilera más baja de orificios en muros estará a una altura mínima de 10cm sobre el nivel del piso terminado. Si se trata de muros de 30cm de espesor se realizarán a 25cm del piso terminado. Lo que realmente determina la posición de la línea de perforación más baja, es el espesor del muro y el nivel del piso terminado.
Las perforaciones deben efectuarse hacia abajo con una inclinación a 45° y deben atravesar los 2/3 del ancho del muro. Esto significa que la mecha deberá penetrar 15 cm en un muro de 15cm de espesor, 30cm en un muro de 30cm de espesor y 45cm en muros de 45cm de espesor. Al estar inclinado a 45° los muros no serán atravesados.
En muros cuyos espesores superen los 30cm de espesor y en todos aquellos que tengan diferencias de nivel con respecto a sus caras (sin importar su espesor) se deberá realizar las perforaciones con el posterior tratamiento en ambas caras del muro como se detalla a continuación.
Colocación del producto
Utilizar para la aplicación cualquier tipo de recipiente con pico (embudo, perita de goma, etc.). Introducir el pico en el orificio y llenar el recipiente con liquido siliconado tipo Inertol® de Sika u otro de similares características dejando que el producto penetre libremente por capilaridad.
Según el grado de absorción de la pared, esto ocurre entre 1 y 2 horas y la operación de llenado debe repetirse 2 a 3 veces por día, durante 2 a 3 días corridos hasta alcanzar el consumo indicado. Cada día de inicio de tareas, se deberá realizar un repaso con la mecha a fin de quitar la película seca en las paredes de los orificios que impide la normal penetración del líquido.
Esta operación hay que realizarla en todos los orificios y es conveniente ejecutarla en forma simultánea.
Secado
Cuando el muro ha secado, se procederá a rellenar cada uno de los orificios con concreto.
Asimismo, y antes de ejecutar el revoque final de terminación, se deberá realizar el azotado hidrófugo en toda la zona que se encuentre el ladrillo a la vista (hasta los 100cm). El mismo se solapará con el azotado hidrófugo existente en los casos de muros exteriores con el objetivo de evitar dejar áreas vulnerables que posibiliten el ingreso de humedad. Luego se realizarán las terminaciones pertinentes a cada caso.
Se deberá esperar el tiempo necesario y tener la certeza que la pared haya secado, antes de tapar las perforaciones y revocar a efectos de impedir que la humedad residual se traslade al nuevo revoque. Por lo mismo se deberá pintar la pared cuando los revoques hayan secado.
Consumo
El consumo de líquido siliconado a utilizar estará determinado por el espesor del muro a tratar. La Adjudicataria deberá notificar a la Inspección de obra en cada Instancia de colocación del producto para que la misma verifique que la cantidad utilizada sea la correcta.
Para muros de 15cm de espesor, aplicar 2 a 2,5lts por metro lineal en cada cara del muro.
Requerimientos
El tratamiento se ejecutará preferentemente sobre la cara interior del muro en aquellos que tengan 15cm de espesor.
Se deberá proteger los pisos cerámicos, graníticos o de madera, ya que puede resultar dificultosa su eliminación posterior.
Utilizar elementos de seguridad tales como guantes de goma y protección ocular.
No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.

6.-CONTRAPISOS Y CARPETAS

-Contrapisos sobre terreno natural

Se deberá picar el contrapiso existente en el sector exterior de acceso al publico y vehicular, y se deberá hacer un contrapiso de HHRP, entre 10 a 15 cm y deberá estar armado con malla cima del 8.
Se ejecutarán el nuevo contrapisos sobre suelo previamente compactado. Se respetarán los niveles de piso terminado cerca de la puerta de acceso a escalera. Se realizará con hormigón pobre no estructural: 1/8 partes de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa, 8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado. Su espesor será como mínimo 12 cm.

-Contrapisos para RAMPA

En el acceso al público en de Subsuelo, se demolerán los dos escalones existentes y se construirá una rampa habilitada para el ingreso de personas con movilidad reducida.
El ancho estará determinado por el ancho de las hoja de las puertas, de abrir del acceso al salón y el largo el largo ideal es el resultante de la máxima pendiente admisible que será del 6 %.
El pie de la rampa debe estar a 1 m. como mínimo, de la puerta de acceso principal.
El espesor del contrapiso será aproximadamente de 10cm, con una malla superior de ø6 cada 15cm.
La Adjudicataria determinara el hormigón a utilizar, siendo el mismo de alta resistencia.
Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución de la terminación de la rampa, deben verificar una resistencia extrema al tránsito, y a todo aquello a lo cual se encontrará expuesto: ruedas de sillas, carros de bebe, carretillas de reparto etc., Será la terminación de la misma en granito sin pulir y pulido en bandas transversales, de 10 cm de ancho en todo el desarrollo de la misma, o algún material alto transito antideslizante, el que se evaluará con la IO.

-Carpetas.

La Adjudicataria deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre las carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Las carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa que permita adherencia de la mezcla.
Sobre contrapiso correspondiente se ejecutará una capa de 2cm. de mortero formado por una parte de cemento Portland y 3 partes de arena mediana para emparejar la superficie. Transcurridas 24hs. se terminará con mortero de cemento (1:3) bien líquido para lograr una superficie uniforme y apta para su ulterior destino. Deberá terminarse a la llana y perfectamente nivelada con regla de acero para evitar ondulaciones en el piso.

7.-PISOS

Los trabajos aquí especificados incluirán todos los necesarios para la ejecución de todos los pisos, zócalos y solías. Incluyen todas aquellas fijaciones, colocaciones de tapas y rejillas, grampas u otra miscelánea para ejecutar los trabajos, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente.
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Adjudicataria deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra podrá exigir a la Adjudicataria, la ejecución de tramos de muestra de los pisos y zócalos aquí especificados.
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Inspección de Obra.
Las juntas en todos los patios, terraas y veredas exteriores se harán nuevas o se procederá al recambio de las mismas todas las junta de dilatación procediendo a la colocación de la nueva junta. En el caso de conservarse el solado se realizará la extracción por medios mecánicos evitando dañar el solado existente. La limpieza de la junta deberá alcanzar el nivel del contrapiso del solado.

-Baldosas en soldados exteriores.

Se procederá a la provisión y colocación del mismo en la totalidad de las superficies señalizadas en planos indicando la totalidad de los sectores exteriores (patios, escaleras exteriores y terrazas), respetándose las pendientes mínimas necesarias.
Todos los materiales a instalar, serán nuevos, de primera calidad. Se colocarán piezas, de medida mínima 30 x 30 cm de baldosas anti deslizables, de alto tránsito y uso intensivo, de color y tipo a definir por la I.O.

Luego de la ejecución del contrapiso se hará la carpeta alisada para recibir las baldosas exteriores provistas. Las mismas serán pegadas con material impermeable.

-Pisos de madera.

Se deberán proveer y colocar piezas de parquet en los casos que se observen piezas sueltas despegadas, o faltantes. Los pisos existentes en primer piso, serán pulidos a máquina de manera pareja, la superficie deberá estar limpia y luego se deberán hidrolaquear.
Las piezas de parquet de madera faltantes, serán repuestas por piezas de idénticas características, en su tamaño, tipo, y color. Su fijación se deberá asegurar mediante clavos al contrapiso, como también toda tabla que se detecte suelta.
Se deberá rellenar con un sellador cualquier imperfección para que pueda solucionarse en el proceso del pulido. Una vez que el piso se encuentra en perfectas condiciones se comenzará con la aplicación, un resultado perfecto requiere al menos entre 2 y 3 manos del producto, con una mano previa de base. El secado llevará aproximadamente entre 3 y 12 horas, por lo que en ese tiempo no se deberá transitar. Luego en dos semanas se hará la limpieza del piso hidrolaqueado, con líquido. La hidrolaca debe ser de primera marca y excelente calidad.

-Membrana impermeable en azotea

Luego de que la adjudicataria ejecutase los trabajos de limpieza y retiro de producto obsoleto de la superficie a tratar se procederá a aplicar directamente a pincel, rodillo o soplete, (tipo airless) como pintura hasta conformar una pelicula uniforme de membrana líquida.
-Producto
Deberá tratarse de un producto poliuretánico, con combinación de resinas sintéticas que para que sea elevada su resistencia a la fricción, sea flexible, transitable y durable, deberá contar con multifibras que por acción de los rayos ultravioletas sean autoreticulantes Formando una película elastoplástica para asegurar una membrana uniforme y continua sin solapes. Su elasticidad evita que surjan grietas y otros desperfectos.
Deberá ser reflectivo para su mejor protección térmica.
-Imprimación
Aplicar una mano diluida con un 20% de agua a modo de imprimación y sellar a continuación juntas y grietas con sellador acrílico Plavicon Sellador Multiuso.
-Aplicación
Aplicación rápida y sencilla le confiere alta transferencia en el momento de aplicar garantizando mayor espesor por mano lo que asegura impermeabilidad total final.
Las manos se dejarán secar de 12 a 24 hs cada vez, cruzando las mismas para formar una trama homogénea, para se crea una cubierta impermeable sólida y continua.
No deberá aplicarse si el sustrato está acabado con llana mecánica, tiene cerámicas semidesmaltadas o esmaltadas o es asfalto.
-Preparación de la Superficie
Aplicar sobre superficies completamente secas para evitar formación de ampollas una vez aplicado el producto. En caso de existir ampollas, recortar las mismas y dejar solo material perfectamente adherido antes de aplicar.
En superficies nuevas, lavar con solución de ácido muriático en agua en proporción 1:7, enjuagar y dejar secar completamente. Si la superficie es a repintar, eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas.
En carpetas y/o cerámicos nuevos dejar curar la superficie entre 4 y 6 meses antes de aplicar.
Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores los 5ºC.
Aplicar en días y lugares donde no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado.
Es conveniente no aplicar sobre superficies muy calientes

8.-CUBIERTAS

Se deberá realizar el siguiente listado de trabajos sobre la totalidad de los techos que recubren la Delegación, tomando las precauciones necesarias y verificando que el pronóstico del tiempo sea favorable para su realización:

-Cubierta de policarbonato

- Recambio de las chapas de policarbonato ya que se encuentran en mal estado y colocación de chapa de zinc con sus canaletas de desagües y sus terminaciones de (las chapas deberán sobresalir 5cm, como mínimo, por sobre la canaleta).
- Clavar, fijar y reforzar la totalidad de las mismas con tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal y arandela de caucho, los cuales deberán estar correctamente ajustados para lograr el cierre hermético de la perforación. El eje de los autoperforantes, en todos los casos, deberá coincidir con el punto más alto de la onda de la chapa en el sentido longitudinal al largo de las mismas.
- Verificar y reparar (en caso de haber desperfectos) todas las estructuras de sostén que soportan a las cubiertas de la delegación.
- Verificar el estado de todas las cañerías pluviales, de las canaletas, embudos y bocas de desagüe y reparar aquellos tramos en donde se presenten imperfecciones.
- Verificar y corregir (en caso de haber desperfectos) la nivelación de las pendientes de las canaletas y sus uniones con los embudos.
- Verificar que las medidas mínimas de las canaletas sean de 0,25m de ancho x 0,20m de profundidad. Reemplazar, todas aquellas que no cumplan con dichos requisitos, por unas nuevas que se ajusten a lo solicitado.
- Verificar que las solapas de chapa galvanizada, atornilladas al muro medianero, estén correctamente selladas con cerecita y cal. Realizar el correcto sellado en aquellos lugares en donde se presenten dudas al respecto o no se lo contemple.
- Recurrir al empleo de los selladores necesarios para garantizar el cierre hidráulico de los desagües.
- Los caños pluviales deberán estar correctamente amurados por medio de grampas, tornillos y tarugos.
- Se deberá verificar la desobstrucción (hasta cordón de vereda) de los conductales, piletas de piso, rejillas, cámaras de inspección y cualquier otro elemento perteneciente a la instalación que se encuentre en el predio, reparando los tramos que se encuentren dañados o presenten dudas en su desempeño.
- Si la Inspección de Obra lo determina, se sumarán nuevos caños de descarga pluvial para garantizar el eficaz desagüe de la cubierta, tomando como parámetro para el cálculo, la mayor precipitación en los últimos 5 años.

-Cubierta de tejas coloniales

Se deberá revisar la totalidad de la cubierta de tejas.
El recambio de tejas coloniales y la revisión total de la cubierta requieren identificar piezas rotas, limpiar canales y asegurar un sellado correcto.
Las tareas esenciales comprenden la sustitución puntual de elementos dañados y la inspección general para identificar goteras y filtraciones.

- Retiro de piezas: Quitar con cuidado las tejas de cobija (superiores) y de canal (inferiores) que estén rotas, agrietadas o flojas.
- Limpieza de la base: Retirar restos de mezcla vieja, hojas, musgo o tierra acumulada en el apoyo.
- Colocación y fijación: Posicionar la teja nueva respetando la onda y dirección del escurrimiento, y asegurar con masilla adhesiva o mezcla nueva para evitar desplazamientos por viento.
- Revisión general por filtraciones
- Inspección de aislación: Comprobar el estado del manto bajo teja (membrana o ruberoid) y la salud de las tablas o listones de madera.
- Control de zinguería: Revisar encuentros, limahoyas, babetas y canaletas para limpiar obstrucciones que desvíen el agua hacia el interior.
- Verificación de alineación: Asegurar que no existan espacios abiertos entre piezas por movimientos de la estructura o desgaste general.

9.- REVOQUES Y YESERÍAS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de la totalidad de los revoques existentes.

Se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de revoques flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes.
Como criterio a aplicar en la reparación de revoques, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un 30% la superficie total del paño, se realizara la reparación del paño completo, picando la totalidad del revoque.

-Preparación
Para aplicar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.

-Realización de los trabajos
Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos.
Se podrán realizar revoques de Yeso o de Cal con las mezclas tradicionales siendo los morteros los siguientes:

-Enlucidos interiores, enlucidos cielorrasos: 1/4 parte de cemento; 1 parte cal aérea y 4 partes arena fina
El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30 % para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15 mm.

-Revoque impermeable: en general y salvo indicación expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero de cemento Portland y 3 partes de arena (1 a 3 mm) con agregado de 0.005 partes de hidrófugo quimico inorgánico disuelto en el agua de amasado previamente, Será de un espesor no inferior a 5 mm.

-Revoque impermeable en submuración: se ejecutará un azotado de mortero de cemento Portland y 3 partes de arena (1 a 3 mm) con agregado de 0.5 partes de agua potable con 10 % de hidrófugo quimico inorgánico disuelto en el agua de amasado previamente, Será de un espesor no inferior a 1 cm buen presionado para rellenar todos los intersticios de los mampuestos.

-Mortero Asfaltico:
El mortero esta constituido con una mezcla de asfalto 85-25 (punto de ablandamiento para penetración) calentando a 170º con arena gruesa (0 a3 mm), limpia y seca y calentada, con no mas de 15 % de espacios vacíos . la relación en el peso será 1 a 8 (asfalto /arena)y en volumen 1 a 5.
Deberá verterse en dos manos de 0.7 cm y para la segunda capa se repasara la superficie abriendo las burbujas que pudieron haberse formado. Su espesor total será de 1.5 cm

-Enlucido de Yeso:
El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30 % para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15 mm. Deberán eliminarse en forma absoluta las rebabas o cualquier tipo de imperfecciones de la superficie como alabeos fuera de plomo etc.

-Revoques sobre cajas de luz:
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. En estos casos, además todas las canaletas deberán realizarse mediante amoladora.

-Revoques sobre cañerías Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con cintas o tubos aislantes debidamente asegurados mediante precintos plásticos, para evitar los posteriores desprendimientos del revoque.

-Remiendos: todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse Antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición.

-Rellenos sobre zócalos:
Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en muros de mamposterías y/u hormigón.

-Reparación de filtraciones
Se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de revoques flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes.
Luego se recompondrá el revoque afectado con un mortero tixotrópico de un componente, listo para mezclar con agua y usar, basado en cementos modificados con adhesivos sintéticos y áridos seleccionados tipo SIKA MONOTOP 615, en caso de que las reparaciones sean de entre 5mm y 20mm de espesor y tipo SIKA MONOTOP 620 para reparaciones de entre 2mm y 6mm de espesor. Se deberá evitar la formación de oquedad sobre los paños de muros, reparándose con material apropiado los paños afectados. Para el caso de las grietas de consideración, se utilizará adhesivo tizo trópico SIKADUR 31 o similar. Se realizará la impermeabilización de los revoques con HIDROFUGO INORGANICO SIKA 1 o similar, que se agregará en el mortero cementicio. Como terminación se utilizará SIKADUR ENDUIDO INTERIOR o similar.
Se realizará la impermeabilización de revoques con HIDROFUGO INORGANICO SIKA 1 o similar, que se agregará en el mortero cementicio.
Las terminaciones de los revoques serán, en todos los caso, al fratazo o de acuerdo a las indicaciones que efectúe la Inspección.
Por último, se utilizará ENDUIDO tipo ANDINA o similar y se aplicará en la totalidad del paño para lograr una terminación homogénea del mismo.

10-CIELORRASOS

-Reposición de cielorrasos aplicados faltantes o irrecuperables.
En los sectores en donde el aplicado quede a la vista se considerara su reemplazo en el caso de que el material se encontrase muy disgregado o pulverizado.
Para ello se procederá a su picado , recomposición de la superficie con:
-Jaharro: mortero 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena gruesa.
-Enlucido de Yeso: el enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30 % para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15 mm. Deberán eliminarse en forma absoluta las rebabas o cualquier tipo de imperfecciones de la superficie como alabeos fuera de plomo etc.

-Ejecución de nuevos cielorrasos desmontables.
Todos los cielorrasos a ejecutar según planos, a nuevo, serán desmontables de placas de roca de yeso, en el tamaño de 60x60cm con ajuste y buña perimetral, a una altura de 2.60m.
El trabajo que describe la presente sección se entregará completamente terminado con las medidas exactas que correspondan a cada ubicación de la obra y no se reconocerán adicionales demasías o mayores precios por ninguna circunstancia.
-Materiales
Placa de roca de yeso de 60x60cm de primera marca. standard, núcleo de roca de yeso bihidratado, con caras revestidas con papel de celulosa especial de 300grs./m2
Los bordes tendrán acabado funcional rebajado con derrame que permite al panel extenderse por debajo de la retícula de soporte, haciendo que la retícula sobresalga menos.
-Sistema de sujeción
El sistema de sujeción se realizará mediante perfilería de aluminio anodizado con un sistema principal compuesto por Perfiles “T” de 24x38mm y ángulo perimetral de 22x22mm. Los colgantes serán de alambres galvanizados.
-Realización de los trabajos
El sistema consta de placas de placa de yeso 60x60 que se apoyan en un sistema se suspensión y la moldura perimetral. La integridad del sistema de placas suspendidas depende de los alambres colgantes de los cuales se apoyan las “T” principales del sistema de sujeción. Las secciones de las “T” principales están ensambladas y conectadas por la “T” secundarias. Los extremos de las “T” principales y secundarias descansan en el ángulo perimetral a la pared.
-Bocas de iluminación
Se incluirán en el presente ítem todos los trasforos para los artefactos de iluminación puntuales si asi el proyecto lo solicitare, como también las piezas de borde para la correcta terminación de los cielorrasos.
Pero generalmente se usarán para la iluminación de los locales placas LED 60x60, según se indique en el plano.

11.-INSTALACION SANITARIA
En los patios y azoteas se revisaran todos los embudos de descarga y se evaluara su estado de conservación . sobre todo los que están sobre losa en 1er piso y azotea que pueden provocar filtraciones en las plantas de abajo, y se procederá al cambio y unión con lo existente.

Las instalaciones se revisarán para verificar su estado de conservación, se reemplazarán los sanitarios, las griferías y los accesorios de todos los de sanitarios para su perfecto funcionamiento

Artefactos y Broncerías
La Adjudicataria tiene a cargo la provisión de los artefactos y griferías. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyecto.
La Adjudicataria deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, flexibles para conexiones, conexiones rígidas, sifones y demás accesorios para dejar colocados y en funcionamiento todos los artefactos.
Los artefactos y broncerías, responderán a las siguientes especificaciones:

Artefactos
Inodoro con mochila de porcelana sanitaria blanco con funcionamiento sifónico. Sujeción con 4 tornillos de acero inoxidable. Tapa asiento de poliuretano inyectado fijado con tornillos de PVC.
Accesorios como portarrollos, jaboneras, toalleros.
Grifería cromada de primera calidad marca FV o similar
Dosificador de jabón de mesada 1 ((UNO) por núcleo sanitario
Dispenser de toallas de papel 1 (UNO) por núcleo sanitario
Dispenser de rollos de papel 1 (UNO) por inodoro.

12-INSTALACION ELECTRICA
Se normalizara el tablero para que cumpla con las reglamentaciones vigentes tanto de seguridad como las normativas de funcionamiento.
Antes de iniciar los trabajos detallados a continuación se deberán retirar todos los materiales, caños, cajas, cables, llaves termomagnéticas, disyuntores, tablero y cajas de pase en desuso y/o cualquier otro elemento de la instalación eléctrica que estén obsoletos y fuera de norma y/o designados por la Inspección de Obra.
Todos los materiales desmontados quedarán a disposición de la DNM y guardados o retirados del lugar de acuerdo a lo que indique la Inspección de Obra. El acarreo de los mismos y retiro estará a cargo de la Empresa Adjudicataria.

Tablero general de electricidad y seccional para 1er piso y subsuelo
Se colocará nuevo tablero principal con sus correspondientes térmicas por circuito y disyuntores diferenciales, que cumpla con la normativa vigente por parte de la prestadora del servicio, verificando el consumo, y de ser necesario se solicitará a la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica mayor potencia.
Se verificará y balanceará el estado de cargas eléctricas de acuerdo al esquema eléctrico.
Se deberá tender las líneas nuevas que alimentan los puestos y reconectar las líneas existentes. Se deberá identificar cada uno de los circuitos.
Se deberán habilitar los tableros en los sectores designados, luego de verificar la correcta instalación de todos los nuevos circuitos, y se procederá a la desconección de los viejos circuitos de los tableros existentes que ya no cumplieran con su finalidad. En lo posible este conexionado se hará en horarios en donde no se atienda al público..

Tareas
-Provisión y armado de Tablero Principal, se proyectan circuitos según la normativa vigente con los dispositivos de protección necesarios (disyuntores, todas las llaves deberán estar rotuladas, térmicas, puesta a tierra, etc.).
Serán nuevos e independiente los circuitos que abastecen a los puestos de trabajo en la Planta Baja, y a los Artefactos nuevos de iluminación en el salón y baños.
-Provisión y armado de Tablero Seccional en la P.A. con circuitos independientes de tomas para puestos de trabajo y aires acondicionados nuevos.
-Provisión y colocación de llave de corte principal
-Provisión y colocación de llaves termo magnéticas, para cada uno de los circuitos con su correspondiente disyuntor diferencial. En el caso de los tomas de PC, cada circuito contará con su propio disyuntor diferencial del tipo super-inmunizado.
-Nuevo circuito para alimentación del Rack de Datos.
-Nuevo circuito hasta tablero Seccional en P.A.
-Provisión y tendido de nuevo cableado a bocas de iluminación, a tomas dobles para cada puesto de trabajo (se considerarán 4 (cuatro) tomas por puesto) y a aquellos elementos que el proyecto requiera para ser funcional, aunque no esté especificado en el presente.
-Ejecución de la red de datos con la distribución desde la nueva ubicación del rack en Planta Alta sector archivo, hacia los distintos puestos de trabajo en los tres niveles de la delegación.
Todos los puestos quedarán con 2 puertos de datos y se deberá colocar 1 puerto de datos más (acompañado por un toma doble de 220v) por cada teléfono IP. Los puestos para impresoras

-Provisión y colocación de artefactos de iluminación (con tecnología LED) de 60x60cm en sectores en donde se reemplazó él cielorraso por desmontable, y colocación de artefactos de aplicar 2 tubos led de 18 watts, en donde se mantenga el cielorraso existente, o se haya reemplazado por durlock.
-Provisión y colocación de dos extractores y un termotanque de 30lts.
-Provisión y colocación de iluminación de emergencia en salón de atención al público y planta alta
-Provisión y colocación de indicadores luminosos de salida.

Estas Especificaciones y los Planos que las acompañan, son complementarias y lo especificado en particular, debe considerarse como exigido en todos.
Durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tablero seccional , accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones existentes que deben conservarse , como también las que ejecute a nuevo, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas y en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.
Toda instalación que resultase dañada debido a la intervención en el sector, será inmediatamente reemplazada sin que ello dé lugar a la presentación de adicionales por parte de la adjudicataria

Ejecución de la Instalación eléctrica.
La construcción de los tableros eléctricos responderá a las siguientes premisas:
* Máxima continuidad de servicio.
* Seguridad para el personal de operación y mantenimiento.
* Seguridad contra incendios.
* Facilidad de montaje y conexionado.
* Facilidad de operación, inspección y mantenimiento.
Los gabinetes serán autoportantes construidos con perfiles de chapa de hierro doble decapada. Las estructuras serán con chapa calibre DWG. Especificado por el cliente. Los paneles, sub paneles y compartimentos, si corresponde, serán en chapa DWG Nº14 y tendrán una concepción del tipo modular o artesanal, permitiendo con esta concepción modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Todas las uniones de paneles o estructuras estarán atornilladas formando un conjunto rígido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas metálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos, se conectarán a la estructura por medio de mallas trenzadas de sección no inferior a 6 mm2.
Todos los tableros contarán con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra será de cobre electrolítico de sección no inferior a 250 mm2.
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos estarán fácilmente accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirán una apertura mínima de 90°. Dichos subpaneles estarán construidas en chapa calibre DWG N°14 .
Todos los componentes eléctricos se montarán sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción.
Para el caso de los tableros cuya altura es superior a 1800 mm los mismos estarán provistos
de un perfil PNU8 que oficie de base para permitir el anclaje al piso mediante bulones amurados a él.
Se preverán cáncamos desmontables para izaje del conjunto.
El sistema de ventilación será por convección natural permitiendo el funcionamiento de los componentes de maniobra y control dentro de los límites de temperatura recomendados por las normas.
Los instrumentos de medición, lámparas de señalización, elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.
Todos los componentes eléctricos tendrán identificación de acrílico con fijación mediante tornillos, que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de sección igual o menor a 16 mm2, los tableros contarán con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN en la parte superior de los mismos. Para secciones de conductores mayores, los mismos acometerán sobre el propio equipamiento o en barras de cobre destinadas para tal fin.
En el Tablero Principal, deberá dejarse un espacio de reserva no menor del 20% del volumen del gabinete para eventuales ampliaciones futuras.
Barras de cobre
Las barras a utilizar en los tableros serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9% y de alta conductividad. Serán pintadas y plateadas en todas las superficies de contacto, las cuáles soportarán la solicitación térmica y dinámica originada por las corrientes nominal y corto circuito. Dichas barras irán montadas sobre aisladores.

Las barras estarán identificadas según la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases N. R. S. T. de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha según corresponda.
La sección de las barras de neutro, será como mínimo de un 50 % de la sección de las barras principales.
Las uniones de barras se realizarán con bulones, arandelas planas y arandelas de presión.
La protección de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores, etc.) se cubrirá mediante una placa acrílica.
Aisladores
Los aisladores a utilizar para la fijación de las barras serán de resina epoxi del tipo interior, sin fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estará acorde con el esfuerzo electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo.
Conexión a tierra
La instalación de referencia deberá realizarse con una correcta descarga a tierra.
Todas las partes metálicas no sometidas a tensión de equipos y componentes de la instalación, deberán estar conectados a tierra de acuerdo a las normas vigentes.
Se admitirá la colocación de un único cable de tierra para la conexión de varios equipos, dimensionado de acuerdo al mayor conducto principal. Desde este cable se derivarán los cables individuales de cada equipo.
Cableado interno de tablero
Los conductores a utilizar en el cableado interno serán de cobre con aislación de PVC VN2000 antillama deslizante, para 1000V.
Para el cableado de los tableros se respetarán los siguientes puntos:
- Para los circuitos con intensidades de hasta 15A se utilizarán conductores de sección 2,5mm².
- Para los circuitos de comando y señalización se emplearán conductores de sección 1,5 mm².
- Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutará con una sección mínima de 4mm², pero como regla, se dará una sección adecuada a la máxima corriente del interruptor correspondiente.
- Para los transformadores de corriente se utilizará 4mm2.
Todo el cableado del tablero deberá realizarse con conductores de igual color al de las barras de fase, neutro y puesta a tierra.
Todos los conductores estarán individualizados por un mismo número colocado en ambos extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeración se corresponderá con la indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales.
Todas las conexiones a borneras de comando se realizarán mediante terminales del tipo a compresión aislados.
Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se harán a través de borneras componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Las borneras serán de marca a especificar. Cada borne estará individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.
Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta pasarán por una bornera de puerta.
El cableado interno del tablero se dispondrá en cablecanales de PVC con tapa fijados rígidamente a la bandeja. Serán del tipo autoextinguible y tendrán dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una sección de reserva no utilizada mínima del 20%. El cablecanal será del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.
Se realizará una instalación eléctrica con un tablero que se alimentará con un cable de sección mínima 10mm2 conectado a un interruptor principal termomagnético y un interruptor diferencial; desde allí se conectarán los elementos de maniobra aguas abajo y se dividirá la salida en circuitos independientes. Se proyectarán para salón de atención al público circuito de tomas generales, y alimentación del nuevo Rack.
Los Interruptores termomagnéticos serán de calibre a definir, poder de corte según IEC 947 10Ka, curva de protección tipo C, o similar.
Los Interruptores diferenciales serán de sensibilidad 30ma, calibre a determinar, tipo instantáneo superinmunizado
Conductores
Los conductores a emplear desde el tablero serán de cobre electrolítico según sección dimensionada. Serán cables del tipo VN antillama y responderán a la norma IRAM 2183.
No se usará en iluminación secciones menores de 1mm2, para los circuitos de llaves de efecto y de 1,5mm2, en los circuitos de alimentación de los artefactos.
Los empalmes y/o conexiones entre conductores deberán ajustarse exclusivamente en las cajas destinadas a tal fin, las que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una terminación prolija de dichos empalmes y/o conexiones.
El aislamiento de los empalmes se ejecutará con cinta plástica autoadhesiva, que cubrirá a los mismos en forma tal de restituir los valores de aislamiento originales del conductor empalmado, como mínimo.
Llaves de efecto y tomacorrientes
La Adjudicataria deberá instalar las cajas de las llaves de efecto, y tomacorrientes si fuesen necesarias según para el correcto funcionamiento de la instalación.

Las llaves nuevas deberán instalarse a 1,20m de altura (eje) sobre el piso terminado y los tomacorrientes a 0,30m (eje) serán del tipo embutidos.
Cañerías y cajas
Todo el tendido de cables nuevos se canalizará exterior o embutido, según lo indicado en planos. Cada puesto de trabajo contará con 4 salidas a 220V y 2 de datos.
El consumo eléctrico estimado por cada puesto de trabajo es de 1000 Watts. La ubicación de los artefactos se hará según el plano. Los artefactos cuya ubicación coincida con alguna boca se colocarán en su lugar, mientras que a los que no coincidan con ninguna boca se les deberá realizar un tendido eléctrico desde la más cercana.
Artefactos de iluminación
Provisión y colocación de la totalidad de los artefactos indicados por plano.
De cada uno de los elementos entregará una muestra para constatar la calidad. El material empleado será de la más alta calidad.
Se proveerán lámparas y partes componentes tal cual los requiera la Inspección de Obra.
Cuando se presente o requiera una muestra no se aceptará ningún artefacto hasta que la muestra no sea aceptada. Se presentarán nuevamente muestras hasta que sea aceptada.
Los artefactos a disponer:
-Luminaria Led tipo placa 60x60cm. 36w. Temperatura de color 4000k. Mínimo 5000lm
-Luminaria aplicar en pared Led para baño. Temperatura de color 3000k. Minimo 2000lm
-Luminaria aplicar en cielorrasos 3x 18 wts Tecnología led. Neutros.
Alumbrado De Emergencia
Se proveerán artefactos para luz de emergencia autónoma fluorescente 20w, autonomía por 10hs. Marca Atomlux o similar (presentar muestra para aprobación de la Inspección de Obra)
En el caso de las salidas de emergencia el sistema será mixto incluyendo la señalética correspondiente.
Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de la norma IRAM-AADL J 2028 – Parte XV – Luminarias para alumbrado de emergencia – Requisitos particulares, y según las características particulares de las luminarias con la norma IRAM 2362.

13-DATOS
La instalación comprende:
a) la revisión total del tendido de líneas de datos a puestos de trabajo segun la ubicación del rack como figura en planos, y el tendido a nuevos puestos de trabajo o bien a sus nuevas ubicaciones.
b) Se deberá proveer los respectivos patch-panel, patch-cord y ordenadores de cableado.
c) Los puestos de trabajo estarán compuestos por 2 puestos de datos y 4 tomas eléctricos cada uno.
d) Todos los puestos de trabajo deberán confluir al rack abierto, quedando claramente separados y nomenclados.
Los elementos de cableado estructurado ofrecidos por el proponente deberán ajustarse a lo estipulado en las normas y estándares que se indican a continuación:
Descripción del sistema
El sistema de cableado estructurado estará conformado por elementos que cumplan con el Estándar TIA/EIA 568B.2-1 para Categoría 6, cumpliendo con los procedimientos de instalación y marcación.
Este sistema deberá soportar cualquier configuración de distancia horizontal entre 1 y 100m.
En el sistema de cableado estructurado para los puertos se definen básicamente los Siguientes subsistemas:
Subsistema de puesto de trabajo: Está compuesto por los cables, conectores, adaptadores y salidas que permitan la conexión de los equipos terminales a las salidas de información, indiferente si esta es de datos o de voz.
Subsistema horizontal: Este subsistema comprende el cableado horizontal que conecta cada salida de información al respectivo centro de cableado.
Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán ser de una única marca producidos o fabricados por un único fabricante. Los materiales deberán ser del tipo AMP o similar, de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red.
Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como:
1. Patch Cord de Área de Trabajo,
2. Tapa Plástica en el puesto de trabajo – Faceplate.
3. Cable UTP
4. Paneles de Conexión - Patch Panel
5. Patch Cord de Administración.
6. Organizadores de cables

La responsabilidad por el buen funcionamiento y buena calidad de los elementos utilizados en la implementación de la red estructurada recaerá sobre el único fabricante de los productos utilizados y de la empresa que lleve a cabo su instalación, para lo cual es necesario adjuntar las garantías de fábrica de los elementos.

Subsistema de Puesto de Trabajo

El subsistema de puesto de trabajo, está compuesto por 2 (dos) puestos de Datos de categoría 6 y deberán converger en Patch Panels, dentro del Rack existente y 4 (cuatro) tomas de electricidad. Cada puesto está constituido por los siguientes elementos:

Patch cords de puesto de trabajo

Los patch cords o cordones para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos con conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado.

Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del plug RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta respectiva.

Dichos patch cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.

Subsistema Horizontal

El cableado horizontal será en cable de cobre en par trenzado sin apantallar, los pares deben estar separados entre sí por una barrera física continua y en forma de cruz (Unshielded Twisted Pair - UTP) que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma exige. Dentro de este subsistema se identifican básicamente los siguientes componentes:

Cable UTP

Cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP). Este cable será de 4 pares de cobre calibre 23 AWG y debe cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la categoría 6 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6.

Estos cables deben ser verificados por la UL (Underwriters' Laboratories, Inc) para Categoría 6 y deberán ser listados por el mismo organismo como CMR.

Adicionalmente el cable UTP deberá contar con una separación de cualquier tipo (bisector o cruceta) entre los pares, esto con el fin de mejorar la capacidad del mismo respecto al acople de señales entre los pares.

El máximo diámetro externo permitido para este cable será de 6.0mm, esto con el fin de optimizar el porcentaje de ocupación dentro de las canalizaciones, y evitar el aumento exagerado del mínimo radio de curvatura de las mismas.

No se aceptarán ofertas cuyo cable no tenga este separador.

Salidas de información – Jack o Information Outlet

Cada puesto de trabajo marcado en los planos, estará servido por una salida de información doble (acorde con el estándar TIA/EIA 568B.1).

Las tapas plásticas - Face Plate – para instalar las salidas de telecomunicaciones deben tener la capacidad para alojar las salidas requeridas en el puesto de trabajo.

La tapa plástica ofrecida debe permitir conectar 2 salidas de 8 pines Tipo RJ-45. Las salidas de telecomunicaciones (Jack RJ-45) deberán tener un canal individual para el ingreso de cada uno de los pares del cable UTP – cada par por separado -, con el fin de conservar la separación de los pares y lograr un buen desempeño.

Las salidas de información deberán ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6. Se deberá tener una identificación de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendación EIA/TIA 606A.

Centro de cableado Horizontal

El centro de cableado horizontal concentra todo el cableado proveniente de las salidas de información del usuario final y proporcionan elementos para terminación del cableado tanto horizontal como vertical.

Todas las conexiones entre el cableado horizontal y el vertical, deben ser realizadas a través del centro de cableado horizontal por medio de patch cords en cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado que cumplan con las especificaciones indicadas más adelante en este numeral, estos centros de cableado están constituidos básicamente por los siguientes elementos:

Patch Panels

Para la configuración de los centros de cableado, se utilizarán Paneles de Conexión - Patch panels - con capacidad de 24 puertos RJ-45 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6.

El ancho efectivo real será de 19" y el sistema de conexión de cada par del cable UTP al panel de conexión será de Desplazamiento del Aislamiento (IDC). Es deseable que el sistema de conexión IDC tenga un mecanismo de control de paralelismo del par y que sirva para prevenir problemas de NEXT adicionales en el sitio de la conexión.
Estos patch panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación, organizador de los cables en la parte trasera.
Los Patch Paneles deberán contar con un soporte trasero para amarrar los cables UTP con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de curvatura. Los amarres de los cables a este soporte organizador se deben hacer con cinta velcro, así se evitan problemas de deformación del cable por exceso de presión cuando se usan cintas de nylon.
El Patch Panel deberá permitir hacer el ponchado de los cables UTP por la parte frontal del mismo, esto con el fin de permitir de forma fácil y segura, la revisión o instalación de nuevos cables, especialmente en sitio con poco espacio de trabajo.
Patch Cords de cable de cobre para centros de administración
Los patch cords o cordones para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos con conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado. La longitud de estos patch cords será entre (90 y 150 cms).
Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del plug RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta respectiva.
Dichos patch cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.

Aspectos generales
De conformidad con el alcance del objeto, el proponente deberá:
1. Manejar los equipos, materiales y elementos. Esto incluye carga, transporte, descarga y retiro de sobrantes, todo esto bajo responsabilidad y costo del proponente.
2. Manejar, almacenar y controlar los materiales en la obra.
3. Suministrar e instalar los elementos y materiales asociados al objeto del contrato como son las canaletas, tuberías, cajas de paso, ductos, amarres, soportes, marquillas y demás accesorios de instalación.
4. Suministrar e Instalar (conexión) los materiales de cableado estructurado tales como cables UTP, conectores de cobre, paneles de conexión, tapas plásticas, y demás elementos de cableado necesarios para terminar totalmente la instalación.
5. Se deben incluir las pruebas de desempeño y verificación de calidad de los elementos instalados. Todos los costos asociados a estas actividades serán por cuenta del proponente.
6. Marcar y rotular la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de instalación tales como cables, salidas de información, paneles, canaletas, racks, gabinetes, etc. de acuerdo con lo especificado en el estándar TIA/EIA 606A. Todos los costos que impliquen esta actividad deben estar incluidos en la oferta que presente el proponente.
7. Considerar dentro de su presupuesto, los costos en que deba incurrir para la ejecución de obras civiles complementarias requeridas para la correcta ejecución del contrato como son perforación de muros, pisos, remoción e instalación de cielos rasos, reparación de pinturas, etc.
8. Asegurar que las obras de instalación se mantengan en buen estado hasta el momento de su recibo final.

14-CARPINTERIAS
Se realizará el reacondicionamiento integral de las carpinterías (botaguas, aperturas, cierres, fallebas) se cambiarán todas las piezas que se encuentren dañadas o interfieran en el correcto funcionamiento de la carpintería en el caso de tratarse de alguna pieza de madera constitutiva de ella, se respetará el tipo de madera de la carpintería original dentro de lo posible y esto mismo se extenderá a cada uno de los herrajes o accesorios que componen la misma.
Posterior a su reparación y acondicionamiento se pintara íntegramente con esmalte sintético del color designado por la I.O.

15.- PINTURA
Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, revoques flojos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de efectuar cualquier trabajo, descripto a continuación. Todos los materiales a incorporar y/o a utilizar en los trabajos serán de primera calidad de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar al inmueble en envases de fábrica, originales y cerrados. La Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte, debiendo todos los sectores limpiarse prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Los defectos que presenten las superficies tales como revoques flojos o deteriorados serán corregidos antes de ser pintados.
La última mano de pintura se dará después de que todos los gremios intervinientes en la obra hayan concluido los trabajos.
Todos los trabajos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, manchas, englobamientos, etc.
Si las exigencias de perfecta terminación o acabado fijadas no satisficieran a la Inspección de Obra, el contratista deberá tomar las previsiones del caso, deberá dar las capas necesarias para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya costo adicional alguno.
Este ítem incluye:
Pintura interior completa (muros existentes)
Pintura de cielorrasos (durlock y yeso)
Pintura de carpinterías metálicas
Pintura carpinterías de madera
Pintura exterior sobre fachada de frente
Pintura en rejas y en estructuras metálicas (rejas, barandas metálicas, etc.)

Especificaciones para el uso de pinturas.

-Látex para paredes interiores:
Látex al agua sobre paredes interiores. Se aplicará pintura Albacryl o equivalente de igual calidad, color a determinar por el Delegado y/o Inspeccion de Obra.
Eliminación de partes flojas
Enduído de la superficie.
Lijado con papel de lija grano medio.
Una capa de fijador al agua
Tres capas de pintura al látex.
Trabajos preparatorios:
Eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. y limpiar con cepillo.
Fondo: Hacer una aplicación de enduido plástico al agua de primera calidad Colorín o equivalente, para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco.
Imprimación: Eliminar "en seco" el polvo resultante de la operación anterior y dar una mano de Alba fijador o/s sellador acrílico concentrado o equivalente.
Terminación: Aplicar 3 manos de pintura látex acrílica. La primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán según absorción de la superficie.

-Látex especial para cielorrasos:
Látex al agua para cielorrasos. Se aplicará pintura especial para cielorrasos Albalátex o equivalente, color a determinar.
Eliminación de partes flojas
Enduído de la superficie.
Lijado con papel de lija grano medio.
Una capa de fijador al agua.
Dos capas de pintura al látex para cielorrasos color blanco.
Trabajos preparatorios, imprimación, fondo, terminación, ídem 1.2.a Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijador dos manos de enduido plástico al agua, luego del lijado las operaciones serán las especificadas anteriormente.

-Esmalte sintético semimate:
Esmalte sintético sobre marcos carpinterías interiores sean de chapa o de madera nuevos o existentes y sobre las hojas. Salvo que se decida con la inspección de obra que puertas interiores queden en color madera.
Lijado
Masilla plástica para madera.
Tres capas de pintura sintética (color a definir por la Inspección de obra)
Se aplicará en zócalos. Se aplicará una mano de fondo blanco sintético de ALBA o equivalente, rellenando en aquellas maderas que presente oquedades, con enduído plástico al agua de 1° calidad, luego se aplicarán tres manos de esmalte sintético Satinol o equivalente, color a determinar.
-Barniz sintético semimate:

Se aplicará en todas las superficies de puertas y también en marcos, hojas de puertas existentes, postigones y persianas barandas etc. . Inicialmente se aplicará - de ser necesario - tapa poros luego de un lijado liviano, limpieza con cepillo blando y trapo embebido en aguarrás. Luego se aplicará una mano de imprimación (barniceta) con el barniz diluido en una relación 2:1 con aguarrás mineral de primera calidad. Como terminación se aplicarán 3 manos de barniz semimate Alba o equivalente.

-Esmalte sintético semimate:
Sintético sobre carpinterías metálicas (marcos de puertas, ventanas, estructura metálicas, rejillas de ventilación fachada, rejas exteriores, zinguerías etc.
Lijado con papel de lija grano medio
Dos manos de pintura dúo (convertidor de óxido y esmalte sintético), con color a definir.
Dos manos de esmalte sintético
Se aplicará sobre marcos de puertas, ventanas existentes (solo la cara interior) y guías de cortinas de enrollar. Las superficies a pintar, deberán lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blanco y pasarles trapo embebido en aguarrás. Se repararán las partes defectuosas. Como fondo se aplicará dos manos de convertidor de óxido Ferrobet o equivalente. Si hubiere que masillar se hará antes de esta operación con masilla al aguarrás en capas delgadas procediendo posteriormente a lijar convenientemente las superficies. Estas superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético de primera calidad Albalux o equivalente, y luego dos manos de este puro, color a determinar.

-Pintura en fachada, contra fachada y muros exteriores.
Pintura acrílica impermeabilizante para exterior.
Rasquetear a fondo la superficie de los paramentos, para lograr la extracción de todo tipo de material suelto o polvillo de la superficie.
Aplicar una mano de sellador fijador.
Aplicar tres manos de Pintura ACRILICA IMPERMEABILIZANTE para exteriores, la primera mano será diluida en un 20%(máximo), y las dos siguientes se aplicarán puras. Color a definir por la Inspección de Obra.
Aplicar una mano de pintura anti-grafiti (Revestimiento transparente a base de ceras emulsionadas en agua) hasta una altura de 3 metros sobre el nivel de vereda.
Para el caso de las fisuras y grietas menores y/o microfisuras capilares o tipo tela de araña, se rasquetearán y sellarán aplicándose MASILLA ACRILICA VENIER, HEY´DI KM, SIKAFLEX 1A PLUS,MULTIUSO PLAVICON y/o material de similar calidad, penetrando en las mismas y que una vez curado permitirá absorber los movimientos de contracción y dilatación propios del edificio.
En donde se observen fisuras importantes que involucre la mampostería, previo al sellado, se realizaran las llaves correspondientes.
Cada uno de los selladores utilizados en estas reparaciones deberán ser los específicos y adecuados para cada problemática a resolver, debiendo atenderse las instrucciones y/o recomendaciones del fabricante.
Aplicación
Todos los fondos se aplicarán a pincel, las siguientes capas serán a pincel, rodillo o pistola a menos que sea especificada otra modalidad. El tiempo de secado, después de cada aplicación debe ser razonablemente corto, por lo menos, no mayor de 24 hs., atendiendo siempre las indicaciones del fabricante y las condiciones del clima y forma de aplicación. Antes de cada aplicación se comprobará la dureza de la anterior, siempre será posterior a su inspección y en lo posible se acabará de dar una mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

16-AIRES ACONDICIONADOS.
Cambio de 11 equipos frio /calor.

Provisión e instalación de equipos
Estará a cargo de la adjudicataria la provisión y colocación de nuevos equipos Split de pared de acuerdo a las características enunciadas en los planos de ubicación.
En todos los casos los equipos a proveer serán de 1º marca, reconocida en el mercado tipo LG, SURREY, CARRIER o similar, de aire frío y calor, tecnología Inverter.
Se deberán instalar 11 (once) acondicionadores tipo Split frio/calor (ver plano de ubicación).
Tipo LG dual cool. Inverter

- 3 aire frio/calor de 4500 f
- 3 aire frio/calor de 6000 f
- 5 aire frio/calor cuyas frigorías saldrán del calculo de carga térmica según el volumen del lugar y las modificaciones de obra.

Cada aire acondicionado debe contar con su interruptor termo magnético y deberán estar conectados a circuito independiente.
Los equipos serán provistos por la Empresa Adjudicataria
Los materiales para la instalación de los mismos deberán ser provistos por el Adjudicatario.
Las unidades exteriores se colocarán en lugares en donde no se vean afectados los frentes del edificio y sean de como acceso para su reparación, debiéndose llevar la cañería hasta dicha ubicación mediante bandeja portacables
Previo a la instalación se deberá coordinar dichas ubicaciones con la Inspección de Obra.
Los desagotes de las unidades interiores se llevarán hasta el desagüe más cercano, o bien por manguera debidamente amurada hacia alcantarilla de desagüe o rejilla exterior

17.- HERRAJES
La Adjudicataria deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes y cerraduras determinados en los planos, que corresponden al total las nuevas aberturas.
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos.
El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería.
En puertas interiores Cerradura Prive 102 con frente acerado.
En puertas exteriores Cerradura de seguridad Kallay 4006.
Bisagras simple contacto en marco de chapa.
Pomos, fallebas , bisagras, pasadores, aldabas, manijas y todo elemento faltante deberá ser provisto por la Adjudicataria.

18.-VIDRIOS
Se proveerán y colocaran vidrios de reposición para todas aquellas ventanas en donde se observen vidrios rajados, rotos o faltantes.
Serán transparentes de 3mm y si la superficie es mayor a 1 m2 se colocaran vidrios 3+3mm.
Se colocaran con contramarco de madera o aluminio según sea el caso, no se admitirá la colocación con masilla.

19- GRAFICA INSTITUCIONAL

Se proveerá y colocará:
-Marquesina con bastidor metálico y lona tensada, vinílica, impresa con marca institucional.
-Vidrios de fachada ploteados con vinilo microperforado o esmerilado, y detalles de marca institucional.
-Cartelería interior de sectores, oficinas y baños.
Solicitar archivo a: arquitectura@migraciones.gob.ar

20- LIMPIEZA

La obra deberá dejarse en perfecto estado previo a cada jornada laboral y mantenerse libre de residuos. No deberán quedar herramientas ni materiales dispersos en la misma, de manera que se pueda circular libremente.
Limpieza final
El edificio deberá quedar limpio de todo resto de material, con la limpieza adecuada para la recepción del equipamiento que se deberá dejar instalado. El criterio es que la limpieza sea lo suficiente para que se pueda comenzar a utilizar los ambientes sin mediar otra actividad previa.

Nota: Toda medida mencionada en el documento suministrado por la Dirección Nacional de Migraciones es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

PLANILLA INDICATIVA – SERVICIO A PROVEER

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN
ÚNICO	PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DE LA DELEGACIÓN JUJUY DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, SITUADA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY.

CERTIFICADO DE VISITA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
DELEGACIÓN JUJUY

SAN SALVADOR DE JUJUY, DE DE 2026

EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LAS……HORAS LA FIRMA ……..
HA VISITADO LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN JUJUY, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO EX-2026-79252463- -APN-DCPYS#DNM PROCESO N° 21-0018-LPU26, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DE LA DELEGACIÓN JUJUY DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, SITUADA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY.

---------- ----------

Firma personal autorizado DNM Firma interesado

DECLARACIÓN JURADA HABILIDAD PARA CONTRATAR

N° DE CUIT:.....

DENOMINACIÓN:.....

CALLE.....N°.....

PISO.....DEPTO.....TE.....

LOCALIDAD..... CÓDIGO POSTAL.....

PROVINCIA.....

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN RAZÓN DE QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDOS EN LA DISPOSICIÓN 64-E/16 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGANDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA: _____/_____/_____

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:..... Cargo:.....

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD	
Razón Social, denominación o Nombre y Apellido completos:	
C.U.I.T.:	
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.	
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/16	
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.	
Firma:	

Aclaración:	
Tipo y N° de documento:	
Carácter:	
Lugar y fecha:	

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10		
Razón Social, denominación o Nombre y Apellido completos:		
C.U.I.T.:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo:	N°:	Ejercicio:
Clase:		
Modalidad:		
Lugar, día y hora del acto de apertura:		
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren.		
Firma:		
Aclaración:		
Tipo y N° de documento:		
Carácter:		
Lugar y fecha:		

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaración

Fecha y lugar

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

MANIFESTACIÓN DE NO RENOVACIÓN DEL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y en el artículo 17 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 63/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al **(*indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período*)** en el procedimiento de la referencia.

Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Saludo atentamente.

PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1- Objeto
Establecer las reglas y pautas que deben observar los COCONTRATANTES de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio.

2-Alcance
Todos los COCONTRATANTES de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES que presten cualquier obra y/o servicio.

3-Ambito
La Sede Central de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, Sede HIPOLITO YRIGOYEN y las Delegaciones y Oficinas dependientes en todo el país.

4-Legislación
Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557.
Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción que reglamenta dicha actividad.
Resoluciones Nº 231/96 y Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de los trabajos.

5-Correlato
Las Normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y complementarias y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas específicas en la materia, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6-Vigencia
Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el Contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento
La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a sancionar al COCONTRATANTE con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del Contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.
En caso que personal idóneo de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES verifique el incumplimiento de alguna Norma o Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el COCONTRATANTE tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES los atrasos y costos causados a la obra.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestación al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas o Legislación correspondiente.

8-Emergencias
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas o Legislación que corresponda, que pongan en peligro la integridad física de personal del COCONTRATANTE, del personal de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del organismo, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES estará facultada para proveer los materiales, el personal o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias, transfiriéndose dichos costos al COCONTRATANTE, quien deberá aceptarlos y soportarlos.

9-Disposiciones

A) Ingreso y egreso del personal del COCONTRATANTE
El personal del COCONTRATANTE ingresará a la obra o al lugar de la prestación del servicio y se retirará del mismo en la forma y modo que indique la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad que impere en el organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal

El COCONTRATANTE debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conducción en el caso de servicios de obra, instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los restantes servicios.
Los elementos de seguridad y protección personal a proveer por el COCONTRATANTE a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES según el tipo de actividad realizada.
Es obligación del COCONTRATANTE exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.
Sin perjuicio de lo expuesto el organismo puede proveer los elementos de seguridad faltantes al personal del COCONTRATANTE con cargo a éste.

C) Ingreso y circulación de vehículos del COCONTRATANTE
El COCONTRATANTE debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en compañías aseguradoras a satisfacción de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal transportado así como a terceros y sus respectivos bienes.
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva amplias facultades de control siendo obligación del COCONTRATANTE presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia.
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido, serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su situación.
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del COCONTRATANTE sean propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES lo considere pertinente.

D) Normas Internas
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del organismo.
Se prohíbe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate, definiendo la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES las áreas delimitadas donde estará permitido hacerlo.
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el COCONTRATANTE y la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso, deberá ser recogido o cubierto.
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos como individuales, en áreas de obra o de prestación del servicio.

E) Responsabilidades del COCONTRATANTE
El COCONTRATANTE es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el organismo.
También el COCONTRATANTE es responsable por el cumplimiento de esta Norma por cualquier Subcontratista que pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el organismo o representante de éste.
En el área de la obra o de prestación del servicio habrá en forma permanente un representante del COCONTRATANTE autorizado por éste, para actuar en su nombre en casos de emergencia, por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.
El representante del COCONTRATANTE hará conocer su domicilio particular y número de teléfono a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y limpieza en los lugares de trabajo
El COCONTRATANTE está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el organismo lo indique, por cuenta y riesgo del COCONTRATANTE, en los lugares apropiados bajo directivas de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción definitiva del servicio.

-Uso de máquinas y herramientas de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

A los COCONTRATANTES les está vedado el uso de máquinas y herramientas del organismo, salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el organismo.

-Carteles Indicadores
Los carteles indicadores existentes en el organismo deben ser respetados.

-Sogas y cables metálicos
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

-Accidentes de trabajo
Transcurridas no más de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o de prestación del servicio "in itínere" al personal del COCONTRATANTE o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del COCONTRATANTE, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al organismo. En caso de accidente de personal del COCONTRATANTE, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su A.R.T. en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 24.557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo
Asimismo será responsabilidad del COCONTRATANTE informar al organismo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del organismo como propias.

-Investigación de Accidentes/Incidentes
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del organismo serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE y del organismo.

F) Seguridad e Higiene Industrial
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por el organismo teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del COCONTRATANTE, personal de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del Decreto Nº 911/96 y contar con la aprobación de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.

-El COCONTRATANTE es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

-Construcciones provisorias - remolques
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de trabajo o andamios.
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes. Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de TRES METROS (3 m.) o mayores. Si fueran usadas, deben colocarse a un ángulo aproximado de SETENTA Y CINCO GRADOS (75°) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso, sus medidas nominales mínimas serán: CINCO CENTIMETROS (5 cm.) de espesor y una plataforma de trabajo de SESENTA CENTIMETROS (0,60 m).

Los tablones para andamios no deben pintarse ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con carteles o cinta de peligro, alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios colgantes
Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de trabajo.
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de soldadura
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES responsable.
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc., según corresponda.
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.
Nunca se usará aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en remplazo de aire) ni para soplar tuberías.

-Equipos y herramientas
El COCONTRATANTE está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario.
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojadas desde lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.
Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.
Transportar las herramientas en un cajón adecuado.
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas condiciones.
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su descarga a tierra.
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc, es obligatorio el uso de protectores faciales completos.
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma.
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar inmediatamente.
Asegurarse de que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones.

-Vallado de seguridad
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portátiles
Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresión de estar insegura,

amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad de que la misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.
Si se trata de una escalera de DOS (2) hojas abrir bien antes de intentar ascender.
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido.
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca o transporta.
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar una barricada alrededor.
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad
El COCONTRATANTE está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo especificado por la Ley Nº 19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y el Decreto Nº 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las Normas IRAM que correspondan.
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:
-Cascos de seguridad
-Protección ocular
-Protección auditiva
-Protección respiratoria
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.)
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)
-La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicio.
-Prevención y protección contra incendios.

Será exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE la provisión, así como el control periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.
Es responsabilidad del COCONTRATANTE no sólo contar con los elementos adecuados para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que éstos se produzcan.
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del personal idóneo de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente autorizados por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.

G) Legajo Técnico
Como consecuencia del artículo 20 del Decreto Nº 911/96 y del artículo 3º de la Resolución Nº 231/96, el COCONTRATANTE preparará y presentará al organismo a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio, tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.
Además de estar debidamente rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE se completará con la siguiente documentación.
a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).
c) Programa de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad.
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las

mediciones de contaminantes.
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO el COCONTRATANTE presentará a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES si así corresponde por las características de la obra y/o del servicio o a juicio de su A.R.T., el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del Decreto citado.
Dicho programa deberá contar con la aprobación de la A.R.T. del COCONTRATANTE y el organismo será informado cada vez que la A.R.T. realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el Decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada al organismo por el COCONTRATANTE dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida la visita de verificación.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Al momento de dar inicio a la obra y/o a la prestación del servicio, el COCONTRATANTE informará por escrito a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.
Asimismo informará al organismo cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que en la persona cuyos datos se detallan al comienzo, existe un programa de integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la Ley 27401.

LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL

ARTÍCULO 22.- Programa de Integridad. Las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 23.- Contenido del Programa de Integridad. El Programa de Integridad deberá contener, conforme a las pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo precedente, al menos los siguientes elementos:
a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;
c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.
Asimismo, también podrá contener los siguientes elementos:
I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;
II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia;
III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;
IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias;
V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta;

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial;

VII. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas;

VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;

IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad;

X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica.

ARTÍCULO 24.- Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que:

a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a Ministro; y

b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto delegado N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos.

Datos del declarante

Razón Social:
CUIT/NIT:

Programa de Integridad

¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?

SÍ NO

*La opción "no" implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.

Si su respuesta fue SÍ:

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?

SÍ NO

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?

SÍ NO

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público?

SÍ NO

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados?

SÍ NO

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las principales características y elementos del Programa?

SÍ NO

En caso afirmativo indique el enlace de acceso: ¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?

SÍ NO

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?

	SI	NO
Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad		
Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia		
Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos		
Política de protección de denunciantes contra represalias		
Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta		
Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial		

Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas		
Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad		
Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad		
Otros		

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

---	---	---
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-84033432-APN-DCPYS#DNM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 31 de Agosto de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - EX-2026-79252463- -APN-DCPYS#DNM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.31 14:39:52 -03:00

Leonardo Oscar Ricci
Director
Dirección de Contrataciones
Dirección Nacional de Migraciones

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.31 14:39:52 -03:00